

Dodatok č. 2

k ZMLUVE O DIELO

č. 1806/2012/IS

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Moravský Svätý Ján

908 71 Moravský Svätý Ján 803

V zastúpení:

Anton Emrich, starosta obce

IČO:

00309737

DIČ:

2021049547

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

Predfinancovanie: 3265532014/5600

Refundácia: 3265534001/5600

Telefón, fax:

034 / 7770 122, 034 / 7770 121

Ďalej „Objednávateľ“

a

2. Zhotoviteľ:

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. – vedúci člen skupiny podnikateľov

Kysihýbelská 29,

969 01 Banská Štiavnica

Právna forma :

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zastúpený :

Ing. Vladimír Gallo – riaditeľ spoločnosti

Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel: Sro, vložka č.2800/S

IČO :

316 311 34

IČ DPH :

SK 2020478229

Bankové spojenie :

VÚB, a.s. Banská Štiavnica

Číslo účtu :

2196246422/0200

Oprávnené osoby pre rokovanie :

vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková – námestníčka pre stavebnú výrobu

vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo – riaditeľ spoločnosti

Ing. Ján Šimčík – prokurista spoločnosti

Telefón :

045/6949018

Fax :

045/6949023

E-mail:

combin@combin.sk

Ďalej „Zhotoviteľ“

STRABAG s.r.o. – člen skupiny podnikateľov

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

IČO 17 317 282

Nazov úradu	
OBECNÝ ÚRAD MORAVSKÝ SV. JÁN	
Dátum:	
24.6.2014	
Podacie číslo	Číslo spisu: 662
Prílohy/listy	Vybavuje

ZIPPP Bratislava spol. s r.o. – člen skupiny podnikateľov
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava
IČO 31 355 161

VÁHOSTAV – SK, a.s. – člen skupiny podnikateľov
Hlinská 40
011 18 Žilina
IČO 31 356 648

HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. – člen skupiny podnikateľov
Hviezdoslavova 193/7
Vyšný Kubín
026 01 Dolný Kubín
IČO 36 396 338

II.

Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany sa na základe Článku IV, ods. 3 a Článku IV ods.5 z dôvodu vzniku potreby realizácie naviac prác dohodli na zmene Článku IV, ods. 1 Zmluvy o dielo č. 1806/2012/IS a v zmysle zápisov v stavebných denníkoch zo dňa 6.8.2013 a geodetického zamerania zo dňa 22.4.2014 nasledovne:

Pôvodné znenie článku IV, ods. 1 sa ruší a nahrádza sa novým znením:

„1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške:

Cena diela bez DPH: 3 252 800,12 EUR

DPH 20%: 650 560,02 EUR

Spolu cena diela s DPH: 3 903 360,14 EUR

2.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene prílohy č.1 k zmluve o dielo č. 1806/2012/IS. Príloha č.1 k zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne s prihladením na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §47a ods.1 zák. č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

19 06 2014

16 06 2014

V Moravskom Svätom Jáne, dňa:



V Banskej Štiavnici, dňa:

za objednávateľa

za zhotoviteľa




Anton Emrich
starosta obce

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti

Rozpočet

Stavba: Moravský Svätý Ján

Objekt: MORAVSKÝ SVATÝ JÁN - SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:									Prípočty - zmeny			Pôvodný VV+prípočty		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9		EUR	EUR		EUR	EUR
				Práce a dodávky HSV				1 241 647,95			80 442,22			1 322 090,17
				Zemné práce				131 705,99			28 353,02			160 059,01
1	K	PK	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	1 437,560	4,89	7 029,67		4,89	0,00	1 437,560	4,89	7 029,67
2	K	PK	113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	1 437,560	11,40	16 388,18		11,40	0,00	1 437,560	11,40	16 388,18
3	K	PK	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1 437,560	1,15	1 653,19		1,15	0,00	1 437,560	1,15	1 653,19
4	K	PK	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	1 520,000	8,00	12 160,00		8,00	0,00	1 520,000	8,00	12 160,00
5	K	PK	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	100,000	2,41	241,00		2,41	0,00	100,000	2,41	241,00
6	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	168,000	15,00	2 520,00	1 612,800	15,00	24 192,00	1 780,800	15,00	26 712,00
7	K	PK	131201104	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 10000 m3	m3	3 485,425	4,00	13 941,70		4,00	0,00	3 485,425	4,00	13 941,70
8	K	PK	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 045,628	0,74	773,76		0,74	0,00	1 045,628	0,74	773,76
9	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3 485,425	3,72	12 965,78		3,72	0,00	3 485,425	3,72	12 965,78
10	K	PK	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	6 830,614	0,36	2 459,02		0,36	0,00	6 830,614	0,36	2 459,02
11	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3 415,307	1,01	3 449,46		1,01	0,00	3 415,307	1,01	3 449,46
12	K	PK	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 204,900	2,58	3 108,64	1 612,800	2,58	4 161,02	2 817,700	2,58	7 269,67
13	M	MAT	š1	Kamenivo ťažené drobné	m3	1 204,900	13,00	15 663,70		13,00	0,00	1 204,900	13,00	15 663,70
14	K	PK	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 948,757	10,00	19 487,57		10,00	0,00	1 948,757	10,00	19 487,57
15	M	MAT	5833785100	Štrkopiesok drevený 0-63 B	m3	1 471,430	13,50	19 864,32		13,50	0,00	1 471,430	13,50	19 864,31
	D		21M	Elektromontáže				6 739,99			152,37			6 892,36
16	M	MAT	921210800506	Vodič CY 4mm2-montáž	m	7 488,877	0,40	2 995,55	169,290	0,40	67,72	7 658,167	0,40	3 063,28
17	M	MAT	341	Vodič medený CY04 zelený	m	7 488,877	0,50	3 744,44	169,290	0,50	84,65	7 658,167	0,50	3 829,08
	D		4	Vodorovné konštrukcie				272,45			0,00			272,45
18	K	PK	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,950	102,00	198,90		102,00	0,00	1,950	102,00	198,90
19	K	PK	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	7,800	9,43	73,55		9,43	0,00	7,800	9,43	73,55
	D		5	Komunikácie				111 152,14			0,00			111 152,14
20	K	PK	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	287,512	220,00	63 252,64		220,00	0,00	287,512	220,00	63 252,64
21	K	PK	577142112	Betón asfaltový s rozprestrením a zhutnením hr.50 mm	m2	2 875,120	16,66	47 899,50		16,66	0,00	2 875,120	16,66	47 899,50
	D		8	Rúrové vedenie				865 362,45			35 993,98			901 356,43

22	K	PK	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	11,000	12,17	133,87		12,17	0,00	11,000	12,17	133,87
23	M	MAT	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	11,000	13,27	145,97		13,27	0,00	11,000	13,27	145,97
24	M	MAT	4222071000	EKO uzáver d 40 mm	ks	11,000	55,84	614,24		55,84	0,00	11,000	55,84	614,24
25	K	PK	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	14,000	13,23	185,22		13,23	0,00	14,000	13,23	185,23
26	M	MAT	4229121000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	14,000	13,27	185,78		13,27	0,00	14,000	13,27	185,78
27	M	MAT	4222362000	EKO uzáver d 50 mm	ks	14,000	56,68	793,52		56,68	0,00	14,000	56,68	793,52
28	K	PK	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	15,91	63,64		15,91	0,00	4,000	15,91	63,64
29	M	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	4,000	14,02	56,08		14,02	0,00	4,000	14,02	56,08
30	M	MAT	4222362600	EKO uzáver d 90 mm	ks	4,000	75,90	303,60		75,90	0,00	4,000	75,90	303,60
31	K	PK	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	20,53	20,53		20,53	0,00	1,000	20,53	20,53
32	M	MAT	4222362900	EKO uzáver DN 100 mm	ks	1,000	92,21	92,21		92,21	0,00	1,000	92,21	92,21
33	M	MAT	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	14,81	14,81		14,81	0,00	1,000	14,81	14,81
34	K	PK	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11 048,310	0,44	4 861,25	2 569,800	0,44	1 130,71	13 618,110	0,44	5 991,97
35	K	PK	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 134,260	0,44	499,07		0,44	0,00	1 134,260	0,44	499,07
36	K	PK	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	20,000	70,00	1 400,00		70,00	0,00	20,000	70,00	1 400,00
37	K	PK	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	30,000	17,17	515,10		17,17	0,00	30,000	17,17	515,10
38	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	30,000	12,81	384,30		12,81	0,00	30,000	12,81	384,30
39	K	PK	d110	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d110 mm	m	348,000	25,05	8 717,40		25,05	0,00	348,000	25,05	8 717,40
40	K	PK	d40	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d40 mm	m	5 114,500	11,21	57 333,55	2 400,510	11,21	26 909,72	7 515,010	11,21	84 243,26
41	K	PK	d50	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d50 mm	m	3 326,160	15,33	50 990,03	91,350	15,33	1 400,40	3 417,510	15,33	52 390,43
42	K	PK	d63	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d63 mm	m	2 607,650	15,74	41 044,41	77,940	15,74	1 226,78	2 685,590	15,74	42 271,19
43	K	PK	d90	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d90 mm	m	823,270	19,55	16 094,93		19,55	0,00	823,270	19,55	16 094,93
44	K	PK	d125	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d125 mm	m	9,900	26,30	260,37		26,30	0,00	9,900	26,30	260,37
45	K	PK	d180	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d180 mm	m	69,000	42,55	2 935,95		42,55	0,00	69,000	42,55	2 935,95
46	M	MAT	w40	HDPE rúry tlakové trojvrstvé PN16 40x3,7mm	m	5 114,500	1,96	10 024,42	2 400,510	1,96	4 705,00	7 515,010	1,96	14 729,42
47	M	MAT	w50	HDPE rúry tlakové trojvrstvé PN16 50x4,6mm	m	3 326,160	2,92	9 712,39	91,350	2,92	266,74	3 417,510	2,92	9 979,13
48	M	MAT	w63	HDPE rúry tlakové trojvrstvé PN16 63x5,8mm	m	2 607,650	4,55	11 864,81	77,940	4,55	354,63	2 685,590	4,55	12 219,43
49	M	MAT	w90	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 90x5,4mm	m	823,270	5,33	4 388,03		5,33	0,00	823,270	5,33	4 388,03
50	M	MAT	w110	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 110x6,6mm	m	348,000	7,41	2 578,68		7,41	0,00	348,000	7,41	2 578,68
51	M	MAT	w125	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 125x7,4mm	m	9,900	9,39	92,96		9,39	0,00	9,900	9,39	92,96
52	M	MAT	w180	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 180x10,7mm	m	69,000	19,32	1 333,08		19,32	0,00	69,000	19,32	1 333,08
53	M	MAT	čš1	Čerpacia šachta PE vstrikolisovaná montáž	ks	398,000	100,00	39 800,00		100,00	0,00	398,000	100,00	39 800,00
54	M	MAT	čš2	Čerpacia šachta vstrekolisovaná dodávka	ks	398,000	478,00	190 244,00		478,00	0,00	398,000	478,00	190 244,00
55	M	MAT	čš3	Kompletné vstrojenie čerpacej šachty D+M s jedným čerpadlom	ks	385,000	992,25	382 016,25		992,25	0,00	385,000	992,25	382 016,25
56	M	MAT	čš4	Kompletné vstrojenie čerpacej šachty D+M s dvomi čerpadlami	ks	13,000	1 974,00	25 662,00		1 974,00	0,00	13,000	1 974,00	25 662,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 776,32			3 672,97			47 449,29

57	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3 395,200	4,00	13 580,80		4,00	0,00	3 395,200	4,00	13 580,80
58	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	907,100	1,71	1 551,13		1,71	0,00	907,100	1,71	1 551,13
59	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	9 071,000	0,34	3 084,14		0,34	0,00	9 071,000	0,34	3 084,14
60	M	MAT	979	Poplatok za skládku	t	907,100	7,00	6 349,70		7,00	0,00	907,100	7,00	6 349,70
61	M	MAT	proj1	Vytýčenie trasy	km	12,180	148,05	1 803,25		148,05	0,00	12,180	148,05	1 803,25
62	M	MAT	proj2	Geodetické zameranie skutočného vyhoovenia	km	12,180	539,70	6 573,55	2,570	539,70	1 387,03	14,750	539,70	7 960,58
63	M	MAT	proj3	PD skutočného vyhotovenia	km	12,180	474,14	5 775,03	2,570	474,14	1 218,54	14,750	474,14	6 993,57
64	M	MAT	proj4	prevádzkový ponadok	km	12,180	415,33	5 058,72	2,570	415,33	1 067,40	14,750	415,33	6 126,12
	D		99	Presun hmôt HSV				18 663,77			227,64			18 891,41
65	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6 221,257	3,00	18 663,77	75,879	3,00	227,64	6 297,136	3,00	18 891,41
	D		23-M	Montáže potrubia				26 315,93			0,00			26 315,93
66	K	PK	230180067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	437,000	5,19	2 268,03		5,19	0,00	437,000	5,19	2 268,03
67	K	PK	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	397,000	5,85	2 322,45		5,85	0,00	397,000	5,85	2 322,45
68	K	PK	230180069	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	ks	340,000	7,08	2 407,20		7,08	0,00	340,000	7,08	2 407,20
69	K	PK	230180071	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 8.2	ks	102,000	9,76	995,52		9,76	0,00	102,000	9,76	995,52
70	K	PK	230180073	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	ks	72,000	11,50	828,00		11,50	0,00	72,000	11,50	828,00
71	M	MAT	28660	El. T-kus 40/40	ks	2,000	8,40	16,80		8,40	0,00	2,000	8,40	16,80
72	M	MAT	28616061	Elektrospojka ES-LU d40	ks	235,000	2,53	594,55		2,53	0,00	235,000	2,53	594,55
73	M	MAT	3194100	Viečko d40	ks	200,000	2,59	518,00		2,59	0,00	200,000	2,59	518,00
74	M	MAT	28610013	Lem. nákrúžok LN d50	ks	22,000	2,53	55,66		2,53	0,00	22,000	2,53	55,66
75	M	MAT	2860113	Otočná príruha PP vI d50	ks	22,000	6,96	153,12		6,96	0,00	22,000	6,96	153,12
76	M	MAT	28621	El.T-kus d50/50	ks	134,000	10,72	1 436,48		10,72	0,00	134,000	10,72	1 436,48
77	M	MAT	28622	El. t-kus d63/63	ks	5,000	12,15	60,75		12,15	0,00	5,000	12,15	60,75
78	M	MAT	286041	Navr. odbočia bez vrtáka LU d63/40	ks	147,000	22,93	3 370,71		22,93	0,00	147,000	22,93	3 370,71
79	M	MAT	286621	El redukcia d50/40	ks	154,000	7,51	1 156,54		7,51	0,00	154,000	7,51	1 156,54
80	M	MAT	r50/40	Redukcia RL50/40	ks	4,000	2,39	9,56		2,39	0,00	4,000	2,39	9,56
81	M	MAT	28616051	Elektrospojka ES-LU d50	ks	55,000	3,90	214,50		3,90	0,00	55,000	3,90	214,50
82	M	MAT	28610014	Lem. nákrúžok ELN d63	ks	28,000	3,35	93,80		3,35	0,00	28,000	3,35	93,80
83	M	MAT	2860114	Otoč. príruha d63	ks	28,000	8,74	244,72		8,74	0,00	28,000	8,74	244,72
84	M	MAT	2860042	Navr. odbočka bey vrtáka LU63/50	ks	2,000	20,41	40,82		20,41	0,00	2,000	20,41	40,82
85	M	MAT	286622	El. redukcia ER-LU d63/40	ks	59,000	9,22	543,98		9,22	0,00	59,000	9,22	543,98
86	M	MAT	286623	El. redukcia ER-LU d63/50	ks	13,000	9,22	119,86		9,22	0,00	13,000	9,22	119,86
87	M	MAT	r63/50	Redukcia RL63/50	ks	4,000	3,35	13,40		3,35	0,00	4,000	3,35	13,40
88	M	MAT	28616052	elektrospojka ES-LU d63	ks	52,000	4,10	213,20		4,10	0,00	52,000	4,10	213,20
89	M	MAT	2861101	Lem. nákrúžok LN d90	ks	8,000	5,46	43,68		5,46	0,00	8,000	5,46	43,68
90	M	MAT	28616011	Otoč. príruha d90	ks	8,000	11,60	92,80		11,60	0,00	8,000	11,60	92,80
91	M	MAT	286901	el. T-kus d90/90	ks	4,000	19,93	79,72		19,93	0,00	4,000	19,93	79,72
92	M	MAT	2860021	Navr. odbočka bez vrtáka NO-LU d90/63	ks	59,000	22,11	1 304,49		22,11	0,00	59,000	22,11	1 304,49
93	M	MAT	286209	El.redukcia ER-LU d90/63	ks	2,000	13,86	27,72		13,86	0,00	2,000	13,86	27,72
94	M	MAT	r90/63	Redukcia RL90/63	ks	4,000	6,96	27,84		6,96	0,00	4,000	6,96	27,84
95	M	MAT	2860031	Elektrospojka ES-LU d90	ks	15,000	7,17	107,55		7,17	0,00	15,000	7,17	107,55
96	M	MAT	2860	Lem. nákrúžok d110	ks	2,000	6,83	13,66		6,83	0,00	2,000	6,83	13,66
97	M	MAT	2861601	Otoč. príruha d110	ks	2,000	14,27	28,54		14,27	0,00	2,000	14,27	28,54
98	M	MAT	286628	El. T-kus d110/110	ks	1,000	31,40	31,40		31,40	0,00	1,000	31,40	31,40
99	M	MAT	28616002	Navr. odbočka bez vrtáka NO-LU d110/40	ks	32,000	26,89	860,48		26,89	0,00	32,000	26,89	860,48

100	M	MAT	2861614022	Elektroredukcia ER-LU d110/90	ks	1,000	21,37	21,37		21,37	0,00	1,000	21,37	21,37
101	M	MAT	28616003	Elektrospoja ES-LU d110	ks	30,000	8,74	262,20		8,74	0,00	30,000	8,74	262,20
102	M	MAT	1	Redukcia ER-L d110/63	ks	1,000	9,22	9,22		9,22	0,00	1,000	9,22	9,22
103	M	MAT	286002	Koleno 15st. d110	ks	1,000	47,71	47,71		47,71	0,00	1,000	47,71	47,71
104	M	MAT	286004	Koleno 45st. d110	ks	2,000	15,29	30,58		15,29	0,00	2,000	15,29	30,58
105	K	PK	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky d 110x10mm	m	37,010	42,14	1 559,60		42,14	0,00	37,010	42,14	1 559,60
106	K	PK	230200119	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE d 125x11,4mm	m	9,900	43,07	426,39		43,07	0,00	9,900	43,07	426,39
107	K	PK	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky d180x16,4 mm	m	69,000	46,13	3 182,96		46,13	0,00	69,000	46,13	3 182,97
108	M	MAT	pc1	Tesniaca manžeta chráničky 50/110	ks	6,000	40,40	242,40		40,40	0,00	6,000	40,40	242,40
109	M	MAT	pc2	Tesniaca manžeta chráničky 63/125	ks	2,000	31,92	63,84		31,92	0,00	2,000	31,92	63,84
110	M	MAT	pc3	Tesniaca manžeta chráničky 63/180	ks	2,000	43,15	86,30		43,15	0,00	2,000	43,15	86,30
111	M	MAT	pc4	Tesniaca manžeta chráničky 90/180	ks	2,000	43,91	87,82		43,91	0,00	2,000	43,91	87,82
								37 658,90			12 042,24			49 701,14
			1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 740,360	2,91	7974,45	2688,000	2,91	7 822,08	5 428,360	2,91	15 796,53
			2	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 740,360	1,57	4302,37	2688,000	1,57	4 220,16	5 428,360	1,57	8 522,53
			3	Kamenivo drvené 0-32	m3	399,975	12,46	4983,69		12,46	0,00	399,975	12,46	4 983,67
			4	Obetónovanie ČS	m3	96,690	167,50	16 195,58		167,50	0,00	96,690	167,50	16 195,58
			5	Napustenie ČS vodou (cisterna, doprava, voda, pracovníci)	m3	103,620	40,56	4 202,83		40,56	0,00	103,620	40,56	4 202,83
								1 241 647,95			80 442,22			1 322 090,17

Rozpočet

Stavba: Moravský Svätý Ján

Objekt: SEKULE - SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:									Pripočty - zmeny			Pôvodný VV+pripočty		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9		EUR	EUR		EUR	EUR
				Práce a dodávky HSV				1 878 075,66			52 634,29			1 930 709,95
				Zemné práce				189 912,37			16 539,26			206 451,63
1	K	PK	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	1 991,600	4,89	9 738,92		4,89	0,00	1 991,600	4,89	9 738,92
2	K	PK	113107144	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 150 do 200 mm 0,450 t	m2	1 991,600	11,40	22 704,24		11,40	0,00	1 991,600	11,40	22 704,24
3	K	PK	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1 991,600	1,15	2 290,34		1,15	0,00	1 991,600	1,15	2 290,34
4	K	PK	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	1 900,000	8,00	15 200,00		8,00	0,00	1 900,000	8,00	15 200,00
5	K	PK	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	100,000	2,41	241,00		2,41	0,00	100,000	2,41	241,00
6	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	247,500	15,00	3 712,50	940,800	15,00	14 112,00	1 188,300	15,00	17 824,50
7	K	PK	131201104	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 10000 m3	m3	5 285,974	4,00	21 143,90		4,00	0,00	5 285,974	4,00	21 143,90
8	K	PK	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 585,792	0,74	1 173,49		0,74	0,00	1 585,792	0,74	1 173,49
9	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	5 285,974	3,72	19 663,82		3,72	0,00	5 285,974	3,72	19 663,82
10	K	PK	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	10 571,948	0,36	3 805,90		0,36	0,00	10 571,948	0,36	3 805,90
11	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5 285,974	1,01	5 338,83		1,01	0,00	5 285,974	1,01	5 338,83
12	K	PK	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 674,004	2,58	4 318,93	940,800	2,58	2 427,26	2 614,804	2,58	6 746,19
13	M	MAT	51	Kamenivo ťažené drobné	m3	1 674,004	13,00	21 762,05		13,00	0,00	1 674,004	13,00	21 762,05
14	K	PK	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3 160,042	10,00	31 600,42		10,00	0,00	3 160,042	10,00	31 600,42
15	M	MAT	5833785100	Štrkopiesok drvený 0-63 B	m3	2 016,150	13,50	27 218,03		13,50	0,00	2 016,150	13,50	27 218,03
	D		21M	Elektromontáže		0,000		8 190,89			113,49			8 304,38
16	M	MAT	921210800506	Vodič CY 4mm2-montáž	m	9 100,993	0,40	3 640,40	126,090	0,40	50,44	9 227,083	0,40	3 690,84
17	M	MAT	341	Vodič medený CY04 zelený	m	9 100,993	0,50	4 550,50	126,090	0,50	63,05	9 227,083	0,50	4 613,54
	D		4	Vodorovné konštrukcie		0,000		1 047,90			0,00			1 047,90
18	K	PK	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	7,500	102,00	765,00		102,00	0,00	7,500	102,00	765,00
19	K	PK	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	30,000	9,43	282,90		9,43	0,00	30,000	9,43	282,90
	D		5	Komunikácie		0,000		153 751,52			0,00			153 751,52
20	K	PK	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	398,320	220,00	87 630,40		220,00	0,00	398,320	220,00	87 630,40
21	K	PK	577142112	Betón asfaltový s rozprestrením a zhutnením hr.50 mm	m2	3 983,200	16,60	66 121,12		16,60	0,00	3 983,200	16,60	66 121,12
	D		8	Rúrové vedenie		0,000		1 291 405,75			26 151,53			1 317 557,28

22	K	PK	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	8,000	12,17	97,36		12,17	0,00	8,000	12,17	97,36
23	M	MAT	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	8,000	13,27	106,16		13,27	0,00	8,000	13,27	106,16
24	M	MAT	4222071000	EKO uzáver d 40 mm	ks	8,000	55,84	446,72		55,84	0,00	8,000	55,84	446,72
25	K	PK	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	50,000	13,23	661,50		13,23	0,00	50,000	13,23	661,50
26	M	MAT	4229121000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	50,000	13,27	663,50		13,27	0,00	50,000	13,27	663,50
27	M	MAT	4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	7,000	14,02	98,14		14,02	0,00	7,000	14,02	98,14
28	M	MAT	4222362000	EKO uzáver d 50 mm	ks	50,000	56,68	2 834,00		56,68	0,00	50,000	56,68	2 834,00
29	K	PK	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	15,91	111,37		15,91	0,00	7,000	15,91	111,37
30	M	MAT	4222362600	EKO uzáver d 90 mm	ks	7,000	75,99	531,93		75,99	0,00	7,000	75,99	531,95
31	K	PK	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	20,53	41,06		20,53	0,00	2,000	20,53	41,06
32	M	MAT	4222362900	EKO uzáver DN 100 mm	ks	2,000	92,21	184,42		92,21	0,00	2,000	92,21	184,42
33	M	MAT	4229124000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	2,000	14,81	29,62		14,81	0,00	2,000	14,81	29,62
34	K	PK	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000	24,98	49,96		24,98	0,00	2,000	24,98	49,96
35	M	MAT	4222363500	EKO uzáver DN150 mm	ks	2,000	161,09	322,18		161,09	0,00	2,000	161,09	322,18
36	M	MAT	4229126000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	2,000	27,96	55,92		27,96	0,00	2,000	27,96	55,92
37	K	PK	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	16 078,530	0,44	7 074,55	1 874,430	0,44	824,75	17 952,960	0,44	7 899,30
38	K	PK	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	671,890	0,44	295,63		0,44	0,00	671,890	0,44	295,63
39	K	PK	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 200,210	0,58	696,12		0,58	0,00	1 200,210	0,58	696,12
40	K	PK	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	30,000	70,00	2 100,00		70,00	0,00	30,000	70,00	2 100,00
41	K	PK	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	26,000	17,17	446,42		17,17	0,00	26,000	17,17	446,42
42	M	MAT	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	26,000	12,81	333,06		12,81	0,00	26,000	12,81	333,06
43	K	PK	d110	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d110 mm	m	687,890	25,05	17 231,64		25,05	0,00	687,890	25,05	17 231,64
44	K	PK	d40	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d40 mm	m	9 564,500	11,21	107 218,05	1 748,340	11,21	19 598,89	11 312,840	11,21	126 816,94
45	K	PK	d50	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d50 mm	m	2 238,120	15,33	34 310,40	126,090	15,33	1 932,96	2 364,210	15,33	36 243,34
46	K	PK	d63	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d63 mm	m	2 092,640	15,74	32 938,15		15,74	0,00	2 092,640	15,74	32 938,15
47	K	PK	d90	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d90 mm	m	2 183,270	19,55	42 682,93		19,55	0,00	2 183,270	19,55	42 682,93
48	K	PK	d125	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d125 mm	m	121,410	26,30	3 193,08		26,30	0,00	121,410	26,30	3 193,08
49	K	PK	d180	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d180 mm	m	1 244,330	42,55	52 946,24		42,55	0,00	1 244,330	42,55	52 946,24
50	M	MAT	d280	Montáž potrubia bezvýkopovou technológiou mikrotunelovaním d280 mm	m	43,740	77,61	3 394,66		77,61	0,00	43,740	77,61	3 394,66
51	M	MAT	w40	HDPE rúry tlakové trojvrstvé PN16 40x3,7mm	m	9 564,500	1,96	18 746,42	1 748,340	1,96	3 426,75	11 312,840	1,96	22 173,17
52	M	MAT	w50	HDPE rúry tlakové trojvrstvé PN16 50x4,6mm	m	2 238,120	2,92	6 535,31	126,090	2,92	368,18	2 364,210	2,92	6 903,49
53	M	MAT	w63	HDPE rúry tlakové trojvrstvé PN16 63x5,8mm	m	2 092,640	4,55	9 521,51		4,55	0,00	2 092,640	4,55	9 521,51
54	M	MAT	w90	HDPE rúry tlakové tdvojvrstvé PN10 90x5,4mm	m	2 183,270	5,33	11 636,83		5,33	0,00	2 183,270	5,33	11 636,83
55	M	MAT	w110	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10,110x6,6mm	m	687,890	7,41	5 097,26		7,41	0,00	687,890	7,41	5 097,26

56	M	MAT	w125	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 125x7,4mm	m	121,410	9,39	1 140,04	9,39	0,00	121,410	9,39	1 140,04
57	M	MAT	w180	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 180x10,7mm	m	1 244,330	19,32	24 040,46	19,32	0,00	1 244,330	19,32	24 040,46
58	M	MAT	w280	HDPE rúry tlakové dvojvrstvé PN10 280x16,6mm	m	43,740	47,30	2 068,90	47,30	0,00	43,740	47,30	2 068,90
59	M	MAT	čš1	Čerpacia šachta PE vstrekolisovaná montáž	ks	566,000	100,00	56 600,00	100,00	0,00	566,000	100,00	56 600,00
60	M	MAT	čš2	Čerpacia šachta vstrekolisovaná dodávka	ks	566,000	478,00	270 548,00	478,00	0,00	566,000	478,00	270 548,00
61	M	MAT	čš3	Kompletné vystrojenie čerpacej šachty D+M s jedným čerpadlom	ks	553,000	992,25	548 714,25	992,25	0,00	553,000	992,25	548 714,25
62	M	MAT	čš4	Kompletné vystrojenie čerpacej šachty D+M s dvomi čerpadlami	ks	13,000	1 974,00	25 662,00	1 974,00	0,00	13,000	1 974,00	25 662,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0,000		62 294,54		2 672,55			64 967,09
63	K	PK	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4 691,200	4,00	18 764,80	4,00	0,00	4 691,200	4,00	18 764,80
64	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 256,700	1,71	2 148,96	1,71	0,00	1 256,700	1,71	2 148,97
65	K	PK	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	12 567,000	0,34	4 272,78	0,34	0,00	12 567,000	0,34	4 272,78
66	M	MAT	979	Poplatok za skládku	t	1 256,700	7,00	8 796,90	7,00	0,00	1 256,700	7,00	8 796,90
67	M	MAT	proj1	Vytýčenie trasy	km	17,950	148,05	2 657,50	148,05	0,00	17,950	148,05	2 657,50
68	M	MAT	proj2	Geodetické zameranie skutočného vyhoovenia	km	17,950	539,70	9 687,62	1,870	539,70	1 009,24	19,820	539,70
69	M	MAT	proj3	PD skutočného vyhotovenia	km	17,950	474,14	8 510,81	1,870	474,14	886,64	19,820	474,14
70	M	MAT	proj4	prevádzkový poriadok	km	17,950	415,33	7 455,17	1,870	415,33	776,67	19,820	415,33
	D		99	Presun hmôt HSV		0,000		28 773,91		132,82			28 906,73
71	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9 591,305	3,00	28 773,91	44,274	3,00	132,82	9 635,577	3,00
	D		23-M	Montáže potrubia		0,000		54 878,15		0,00			54 878,15
72	K	PK	230180067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	728,000	5,19	3 778,32	5,19	0,00	728,000	5,19	3 778,31
73	K	PK	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50	ks	312,000	5,85	1 825,20	5,85	0,00	312,000	5,85	1 825,20
74	K	PK	230180069	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	ks	341,000	7,08	2 414,27	7,08	0,00	341,000	7,08	2 414,28
75	K	PK	230180071	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 8.2	ks	209,000	9,76	2 039,84	9,76	0,00	209,000	9,76	2 039,84
76	K	PK	230180073	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 110 x 10	ks	179,000	11,50	2 058,50	11,50	0,00	179,000	11,50	2 058,50
77	K	PK	230180082	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 180 x 16,4	ks	238,000	26,80	6 378,40	26,80	0,00	238,000	26,80	6 378,40
78	M	MAT	28660	El. T-kus 40/40	ks	32,000	8,40	268,80	8,40	0,00	32,000	8,40	268,80
79	M	MAT	28616061	Elektrospojka ES-LU d40	ks	405,000	2,53	1 024,65	2,53	0,00	405,000	2,53	1 024,65
80	M	MAT	3194100	Viečko d40	ks	283,000	2,51	710,33	2,51	0,00	283,000	2,51	710,33
81	M	MAT	28610013	Lem. nákrúžok LN d50	ks	16,000	2,53	40,48	2,53	0,00	16,000	2,53	40,48
82	M	MAT	2860113	Otočná príruha PP v1 d50	ks	16,000	6,96	111,36	6,96	0,00	16,000	6,96	111,36
83	M	MAT	28621	El.T-kus d50/50	ks	110,000	10,72	1 179,20	10,72	0,00	110,000	10,72	1 179,20
84	M	MAT	28622	El. t-kus d63/63	ks	3,000	12,15	36,45	12,15	0,00	3,000	12,15	36,45
85	M	MAT	286041	Navr. odbočia bez vrtáka LU d63/40	ks	132,000	22,93	3 026,76	22,93	0,00	132,000	22,93	3 026,76
86	M	MAT	286621	El redukcia d50/40	ks	130,000	7,51	976,30	7,51	0,00	130,000	7,51	976,30
87	M	MAT	d50/40	Redukcia RL50/40	ks	4,000	2,39	9,56	2,39	0,00	4,000	2,39	9,56
88	M	MAT	28616051	Elektrospojka ES-LU d50	ks	36,000	3,90	140,40	3,90	0,00	36,000	3,90	140,40
89	M	MAT	28610014	Lem. nákrúžok ELN d63	ks	14,000	3,35	46,90	3,35	0,00	14,000	3,35	46,90
90	M	MAT	2860114	Otoč. príruha d63	ks	14,000	8,74	122,36	8,74	0,00	14,000	8,74	122,36
91	M	MAT	286622	El. redukcia ER-LU d63/40	ks	133,000	9,22	1 226,26	9,22	0,00	133,000	9,22	1 226,26
92	M	MAT	286623	El. redukcia ER-LU d63/50	ks	8,000	9,22	73,76	9,22	0,00	8,000	9,22	73,76
93	M	MAT	d63/50	Redukcia RL63/50	ks	2,000	3,35	6,70	3,35	0,00	2,000	3,35	6,70
94	M	MAT	28616052	elektrospojka ES-LU d63	ks	35,000	4,10	143,50	4,10	0,00	35,000	4,10	143,50
95	M	MAT	2861101	Lem. nákrúžok LN d90	ks	14,000	5,46	76,44	5,46	0,00	14,000	5,46	76,44
96	M	MAT	28616011	Otoč. príruha d90	ks	14,000	11,60	162,40	11,60	0,00	14,000	11,60	162,40
97	M	MAT	286901	el. T-kus d90/90	ks	4,000	19,93	79,72	19,93	0,00	4,000	19,93	79,72

98	M	MAT	2860021	Navrt. odbočka bez vrtáka NO-LU d90/63	ks	133,000	22,11	2 940,63		22,11	0,00	133,000	22,11	2 940,63
99	M	MAT	286209	El.redukcia ER-LU d90/63	ks	4,000	13,86	55,44		13,86	0,00	4,000	13,86	55,44
100	M	MAT	r90/63	Redukcia RL90/63	ks	2,000	6,96	13,92		6,96	0,00	2,000	6,96	13,92
101	M	MAT	r900/50	Redukcia RL90/50	ks	2,000	6,96	13,92		6,96	0,00	2,000	6,96	13,92
102	M	MAT	2860031	Elektrospojka ES-LU d90	ks	36,000	7,17	258,12		7,17	0,00	36,000	7,17	258,12
103	M	MAT	2860	Lem. nákrúžok d110	ks	4,000	6,83	27,32		6,83	0,00	4,000	6,83	27,32
104	M	MAT	2861601	Otoč. prihruba d110	ks	4,000	14,27	57,08		14,27	0,00	4,000	14,27	57,08
105	M	MAT	286628	El. T-kus d110/110	ks	1,000	31,40	31,40		31,40	0,00	1,000	31,40	31,40
106	M	MAT	28616002	Navrt. odbočka bez vrtáka NO-LU d110/40	ks	65,000	26,89	1 747,85		26,89	0,00	65,000	26,89	1 747,85
107	M	MAT	nolu110/50	Navrtávacia odbočka bez vrtáka NO-LU 110/50		1,000	24,43	24,43		24,43	0,00	1,000	24,43	24,43
108	M	MAT	2861614022	Elektroredukcia ER-LU d110/90	ks	1,000	21,37	21,37		21,37	0,00	1,000	21,37	21,37
109	M	MAT	28616003	Elektrospojka ES-LU d110	ks	84,000	8,74	734,16		8,74	0,00	84,000	8,74	734,16
110	M	MAT	286002	Koleno 15st. d110	ks	7,000	47,71	333,97		47,71	0,00	7,000	47,71	333,97
111	M	MAT	r-l	Redukcia ER-L d110/90	ks	1,000	9,22	9,22		9,22	0,00	1,000	9,22	9,22
112	M	MAT	286004	Koleno 45st. d110	ks	6,000	15,29	91,74		15,29	0,00	6,000	15,29	91,74
113	M	MAT	k30	Koleno 30st. d110	ks	5,000	24,84	124,20		24,84	0,00	5,000	24,84	124,20
114	M	MAT	op180	Otočná prihruba d180mm		4,000	24,57	98,28		24,57	0,00	4,000	24,57	98,28
115	M	MAT	ln180	Lemový nákrúžok d180mm	ks	4,000	18,91	75,64		18,91	0,00	4,000	18,91	75,64
116	M	MAT	eT	Elektro T-kus 180/180 mm	ks	1,000	112,28	112,28		112,28	0,00	1,000	112,28	112,28
117	M	MAT	no180	Navrtávacia objímka bez vrtáka NO-LU 180/40mm	ks	77,000	43,82	3 374,14		43,82	0,00	77,000	43,82	3 374,14
118	M	MAT	es180	Elektrospojka ES-LU 180 mm	ks	128,000	26,21	3 354,88		26,21	0,00	128,000	26,21	3 354,88
119	M	MAT	rl180/110	Redukcia RL 180/110mm	ks	1,000	25,05	25,05		25,05	0,00	1,000	25,05	25,05
120	M	MAT	k180/15	Koleno 15st. d180 mm	ks	8,000	115,69	925,52		115,69	0,00	8,000	115,69	925,52
121	M	MAT	k180/30	Koleno 30st. d180 mm	ks	4,000	65,93	263,72		65,93	0,00	4,000	65,93	263,72
122	M	MAT	k180/45	Elektrokoleno 45st. d180 mm	ks	8,000	106,27	850,16		106,27	0,00	8,000	106,27	850,16
123	M	MAT	k180/90	Elektrokoleno 90st. d180 mm	ks	3,000	106,27	318,81		106,27	0,00	3,000	106,27	318,81
124	K	PK	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky d 110x10mm	m	16,000	42,14	674,24		42,14	0,00	16,000	42,14	674,24
125	K	PK	230200119	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE d 125x11,4mm	m	121,410	43,07	5 229,13		43,07	0,00	121,410	43,07	5 229,13
126	K	PK	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky d180x16,4 mm	m	44,120	46,13	2 035,26		46,13	0,00	44,120	46,13	2 035,26
127	K	PK	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky d280x25,4mm	m	43,740	50,44	2 206,25		50,44	0,00	43,740	50,44	2 206,25
128	M	MAT	pc1	Tesniaca manžeta chráničky 50/110	ks	2,000	40,40	80,80		40,40	0,00	2,000	40,40	80,80
129	M	MAT	pc2	Tesniaca manžeta chráničky 63/125	ks	10,000	31,92	319,20		31,92	0,00	10,000	31,92	319,20
130	M	MAT	pc4	Tesniaca manžeta chráničky 90/180	ks	4,000	43,91	175,64		43,91	0,00	4,000	43,91	175,64
131	M	MAT	pc5	Tesniaca manžeta chráničky 180/280	m	6,000	52,92	317,52		52,92	0,00	6,000	52,92	317,52
								87 820,63			7 024,64			94 845,27
			1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	6 922,800	2,91	20145,348	1 568,00	2,91	4 562,88	8 490,800	2,91	24 708,22
			2	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	6 922,800	1,57	10868,796	1 568,00	1,57	2 461,76	8 490,800	1,57	13 330,56
			3	Kamenivo drevné 0-32	m3	937,620	12,46	11682,745		12,46	0,00	937,620	12,46	11 682,75
			4	Obetónovanie ČS	m3	213,890	167,50	35826,575		167,50	0,00	213,890	167,50	35 826,58
			5	Napustenie ČS vodou (cisterna, doprava, voda, pracovníci)	m3	229,220	40,56	9297,163		40,56	0,00	229,220	40,56	9 297,16
								1 878 075,66			52 634,29			1 930 709,95