

Obec Moravský Svätý Ján,  
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský  
Svätý Ján

Predmet zákazky:  
„Zníženie energetickej náročnosti budovy  
materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“

#### DODATOK č. 1

#### K ZMLUVE O DIELO č. SÚ-05/2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov : Obec Moravský Svätý Ján  
Sídlo : Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján, Slovensko  
Štatutárny zástupca : Anton Emrich - starosta  
IČO : 00309737  
DIČ : 2021049547  
IČ DPH : nie je platiteľom  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.  
číslo účtu v tvare IBAN : SK26 5600 0000 0032 6553 7018  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)  
a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov : HÍLEK a spol., a.s.  
Sídlo : Vajanského 24, 905 01 Senica  
IČO : 36239542  
DIČ : 2020188280  
bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.  
číslo účtu : SK68 0200 0000 0025 7752 0456  
zastúpený : Benedikt Lučan – predseda predstavenstva  
Marián Hercegh – člen predstavenstva  
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných : Mgr. Artúr Kubík – právny referent  
b) technických : Marián Hercegh – riaditeľ SÚ  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Zdenek Barcaj - stavbyvedúci  
číslo telefónu : 034/6512445  
e-mail : sekretariat@hilek.sk  
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka  
číslo: 10170/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

## Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.3.2023 Zmluvu o dielo č. SÚ - 5/2023 (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavebné dielo: „zákazky „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SÚ 05/2023 sa uzatvára na základe vzniknutých navyšiac prác a odpočtov č.1 a navyšiac prác a odpočtov č.2. Dodatok zmluvy mení rozsah prác o nerealizované práce a dodávky a o navyšiac dodávky a navyšiac práce ktoré neboli obsiahnuté v Zmluve o dielo č. SÚ-05/2023, ale dielo si ich vyžaduje pre realizáciu diela a zachovanie funkčnosti diela. Na základe tejto skutočnosti, predloženej a schválenej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SÚ 05/2023.

## Článok III. Predmet Dodatku

- 3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok“) je dohoda zmluvných strán na nasledovných doplneniach a zmenách Zmluvy:

A/ Článok I., bod 1.2, Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa a rozširuje o navyšiac práce a odpočty (podrobne špecifikované v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tohto Dodatku: Navyšiac práce a odpočty ku dňu 15.6.2023, aktualizované dňa 26.6.2023), ktoré majú povahu prác nevyhnutných pre realizáciu diela a zachovanie funkčnosti diela.

B/ Článok III. Cena diela, bod 3.1 sa v dôsledku navyšiac prác a odpočtov mení nasledovne:

Cena Diela sa mení o navyšiac práce a odpočty č. 1 a o navyšiac práce a odpočty č. 2 nasledovne:	
Cena diela podľa Zmluvy o dielo č. SÚ 05/2023	328 917,98 € bez DPH
Cena navyšiac prác a dodávok č. 1	2 186,31 € bez DPH
Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 1	-2 186,31 € bez DPH
Cena navyšiac prác a dodávok č. 2	0,00 € bez DPH
<u>Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 2</u>	<u>-2 741,10 € bez DPH</u>
Cena diela podľa Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. SÚ 05/2023	326 176,88 € bez DPH

Cena Diela podľa Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo č. SÚ 05/2023 je vo výške:

cena bez DPH 326 176,88 EUR

(slovom: trisťtisícšesťstosemdesiatšesť EUR osemdesiatosem centov)

DPH 20% 65 235,38 EUR

(slovom: šesťdesiatpäťtisícdeväťstotridsaťpäť EUR tridsaťosem centov)

cena spolu s DPH 391 412,26 EUR

(slovom: trisťtisícdeväťstotridsaťštyristodvanásť EUR dvadsaťšesť centov)

Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v tomto článku III. odseku 4

## Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok 1 k Zmluve o dielo č. SÚ 05/2023 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Moravský Svätý Ján,  
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský  
Svätý Ján

Predmet zákazky:  
„Zníženie energetickej náročnosti budovy  
materskej školy v obci Moravský Svätý Ján“

- 4.2. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SÚ 05/2023 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom, a na znak toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, hu podpísali.

**Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SÚ – 05/2023 sa nemenia a ostávajú v platnosti.**

Prílohami tejto Zmluvy sú:

**Príloha č. 1** – NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 1 a vyjadrenie k nutnosti položiek navyiac prác a odpočtov


**Príloha č. 2** – NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 2 a vyjadrenie k nutnosti položiek navyiac prác a odpočtov

V Obci Moravský Svätý Ján,  
Za Objednávateľa 14-09-2023

V Senici, dňa 24.7.2023,  
Za Zhotoviteľa



Anton Emrich  
Starosta obce



Benedikt Lučan  
predseda predstavenstva



Marián Hercegh  
člen predstavenstva

# NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY Č. 1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339

Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján

Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Poradové číslo NP : 1

NP známe ku dňu : 13.06.2023

Aktualizované dňa: 15.06.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	PONUKOVÝ ROZPOČET			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ					
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]
Objekt: SO 01 - OBJEKT 01																		
Časť: SO 01A - Stavebná časť																		
D	HSV		Práce a dodávky HSV			42 737,18			-898,34			628,34					42 467,18	
D	1		Zemné práce			3 431,78			0,00			0,00					3 431,78	
78	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamennin, dlaždic, dosiek alebo tvaroviek, -0,138001	m2	39,81	2,82	112,26	m2	2,82	0,00	0,00	2,82	m2	39,81	2,82	112,26		
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,76	81,43	3 074,80	m3	81,43	0,00	0,00	81,43	m3	37,76	81,43	3 074,80		
2	K	132211119	Pripätok za lepkosť pri hĺbení rýh s do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,33	5,47	61,96	m3	5,47	0,00	0,00	5,47	m3	11,33	5,47	61,96		
3	K	162501102	Vedrovoná premiestnenie výkopku po svedzenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,76	4,06	153,31	m3	4,06	0,00	0,00	4,06	m3	37,76	4,06	153,31		
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,76	0,78	29,45	m3	0,78	0,00	0,00	0,78	m3	37,76	0,78	29,45		
D	5		Komunikácie			182,05			0,00			0,00					182,05	
79	K	564231111	Podklad alebo podpýp zo širokopletku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,45	9,36	182,05	m2	9,36	0,00	0,00	9,36	m2	19,45	9,36	182,05		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			30 067,57			0,00			0,00					30 067,57	
73	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	77,38	5,58	431,78	m	5,58	0,00	0,00	5,58	m	77,38	5,58	431,78		
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	450,65	14,76	6 651,59	m2	14,76	0,00	0,00	14,76	m2	450,65	14,76	6 651,59		
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrutkované kotvy	m2	367,02	51,77	19 000,63	m2	51,77	0,00	0,00	51,77	m2	367,02	51,77	19 000,63		
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	25,68	40,60	1 042,61	m2	40,60	0,00	0,00	40,60	m2	25,68	40,60	1 042,61		
9	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkované kotvy	m2	57,95	50,75	2 940,96	m2	50,75	0,00	0,00	50,75	m2	57,95	50,75	2 940,96		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			8 339,35			-898,34			628,34					8 069,35	
80	K	917461111	Osadenie chodník obrubníka kamenného stojateho do lážka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	66,50	8,78	583,87	m	8,78	0,00	0,00	8,78	m	66,50	8,78	583,87		
81	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm.	ks	67,17	3,35	225,00	ks	3,35	0,00	0,00	3,35	ks	67,17	3,35	225,00		
12	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	2,83	1 109,47	m2	2,83	0,00	0,00	2,83	m2	392,04	2,83	1 109,47		
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	1,94	760,56	m2	1,94	0,00	0,00	1,94	m2	392,04	1,94	760,56		
14	K	941942901	Pripätok za prvý a každý ďalší / začatý výžer použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 568,16	1,52	2 383,60	m2	1,52	0,00	0,00	1,52	m2	1 568,16	1,52	2 383,60		
55	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	303,14	3,59	1 088,27	m2	3,59	0,00	0,00	3,59	m2	303,14	3,59	1 088,27		
74	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	64,40	0,49	31,56	m	0,49	0,00	0,00	0,49	m	64,40	0,49	31,56		

75	K	968061116.S	Demontáž ošiv dřevěných vchodových, 1 km obvodu - 0,012t	m	12,85	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	m	12,96	0,99	12,85
56	K	971036014.S	Jadrové vřty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	122,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	cm	40,00	3,05	122,00
57	K	978056131.S	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizoliových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	251,61	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	m2	303,14	0,83	251,61
58	K	97805631.S	Očistenie a odobranie obkladov stien z obkladov vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	205,30	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	m2	33,99	6,04	205,30
59	K	979011111.S	Zvládá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	203,15	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	t	13,21	15,38	203,15
60	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	175,94	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	t	13,21	13,32	175,94
61	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,35	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	t	250,97	0,36	90,35
62	K	979082111.S	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	177,53	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	t	13,21	13,44	177,53
63	K	979082121.S	Vnútrostaviteľská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,95	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	t	13,21	1,51	19,95
64	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	896,34	68,01	-896,34	-13,21	68,01	0,00	68,01	68,01	0,00	t	9,24	68,01	628,34
64a			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 01 , resp. 17 05), ostatné	t	716,43	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	t	36,72	19,51	716,43
D	99		Presun hmôt HSV		716,43												716,43
15	K	988011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	716,43	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	t	36,72	19,51	716,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV		44 266,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44 266,02
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti		110,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				110,61
85	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nospovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	35,17	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	m2	40,90	0,86	35,17
86	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radonovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,96	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	m2	47,04	1,53	71,96
87	K	98871101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,48	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	t	0,10	35,92	3,48
D	712		Izolácie stiech		14 839,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				14 839,91
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 827,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	m2	300,00	6,09	1 827,00
17	M	2832208026	Hliníková parozábrana	m2	3 477,60	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	m2	345,00	10,08	3 477,60
65	K	712300841.S	Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	136,82	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	m2	285,04	0,48	136,82
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upravenou pletkovitím so zvaritím spoju	m2	2 016,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	m2	300,00	6,72	2 016,00
19	M	2832990650	Kovniaca technika - vrut SK-RB Power	ks	1 102,14	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	ks	942,00	1,17	1 102,14
20	M	2833000150	FA TRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m, 1,6 mm a 2,05 mm šedá	m2	3 729,45	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00	0,00	m2	345,00	10,81	3 729,45
21	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	306,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	m2	600,00	0,51	306,00
22	M	6936651400	Geotextília nefrána polypropylénová Taratex PP 400	m2	724,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	m2	690,00	1,05	724,50
23	K	988712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1 520,40	1 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,30	0,00	0,00	t	1,13	1 344,30	1 520,40
D	713		Izolácie tepelné		10 428,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 428,42
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou kladenými voľne	m2	543,17	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	m2	261,14	2,08	543,17
25	M	2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m2	6 805,57	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	0,00	0,00	m2	266,36	25,55	6 805,57
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	61,88	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	m2	17,19	3,60	61,88
27	M	2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m2	249,16	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	m2	17,53	14,21	249,16
28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	77,98	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	m2	21,66	3,60	77,98
29	M	2837500150	XPS hrúbka 100 mm	m2	627,88	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	m2	22,09	28,42	627,88
30	K	988713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2 062,78	1 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,10	0,00	0,00	t	1,90	1 085,10	2 062,78

D 764		3 790,09										0,00										0,00										3 790,09																																																											
Konštrukcie klampiarske																																																																																											
66	K 764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,007321										1,61										m2										0,00										1,61										4,54										1,61										3 790,09																			
67	K 764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° r.š. 400 mm, -0,003201										1,00										m										0,00										1,00										16,26										1,00										16,26										7,30									
31	K 7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tepnou krytinou r.š. 220 mm										13,60										m										0,00										13,60										16,26										13,60										221,14																			
32	K 764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 330 mm										28,42										m										0,00										28,42										16,26										28,42										462,11																			
68	K 764352810.S	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st., r.š. 330 mm, -0,003301										1,21										m										0,00										1,21										16,26										1,21										19,67																			
33	K 764359212	Kotlík konický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm										10,15										ks										0,00										10,15										2,00										10,15										20,30																			
69	K 764359810.S	Demontáž kotlíka konického, so sklonom žľabu do 30st., -0,001101										1,61										ks										0,00										1,61										2,00										1,61										3,22																			
34	K 7644103601	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm										27,41										m										0,00										27,41										55,67										27,41										1 525,91																			
70	K 764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,001351										1,61										m										0,00										1,61										46,81										1,61										75,36																			
35	K 764422398	Oplechovanie z hliníkového Al plechu										45,68										m2										0,00										45,68										4,56										45,68										208,30																			
36	K 764430500	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm										12,99										m										0,00										12,99										52,22										12,99										678,34																			
71	K 764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š. od 330 do 500 mm, -0,002301										1,79										m										0,00										1,79										51,32										1,79										91,86																			
37	K 764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm										3,05										ks										0,00										3,05										6,00										3,05										18,30																			
38	M 553414720	Odkvapové systémy - izoleno /isolvané										10,15										ks										0,00										10,15										6,00										10,15										60,90																			
39	K 764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien										11,17										m										0,00										11,17										13,80										11,17										154,15																			
72	K 764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,002281										1,00										m										0,00										1,00										14,90										1,00										14,90																			
40	K 998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m										1 386,06										t										0,00										1 386,06										0,15										1 386,06										212,07																			
D 766		Konštrukcie stolárske										7 044,67										0,00										0,00										0,00										63,58										19,12										1 215,65										7 044,67									
41	K 766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom										19,12										m										0,00										19,12										63,58										19,12										1 215,65																			
42	M 2832301310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie										5,85										m										0,00										5,85										133,52										5,85										781,08																			
43	M 6114124230	Plastové okno 1150x1740 mm, izolované trojsklo										454,72										ks										0,00										454,72										11,00										454,72										5 001,92																			
44	K 998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m										41,65										t										0,00										41,65										1,11										41,65										46,02																			
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové										5 444,74										0,00										0,00										0,00										1,00										35,53										5 444,74																			
76	K 767310100	Montáž výlezu do plochej strechy										35,53										ks										0,00										35,53										1,00										35,53										35,53																			
77	M 6113902680	Strešný výlez pre plochú strechu										1 330,00										ks										0,00										1 330,00										1,00										1 330,00										1 330,00																			
82	K 767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,001001										3,62										ks										0,00										3,62										6,00										3,62										21,72																			
83	K 767590200.B	Demontáž čistiacej rohože										15,23										m2										0,00										15,23										0,24										15,23										3,66																			
47	K 767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí										19,12										m										0,00										19,12										12,98										19,12										248,18																			
48	M 55341401D	Hliníkové jednotriťové dvere 630x2020 mm, zasklenie										1 375,33										ks										0,00										1 375,33										1,00										1 375,33										1 375,33																			
49	M 55341401D2	Hliníkové dvojitriťové dvere 1490x2150 mm, zasklenie										2 425,85										ks										0,00										2 425,85										1,00										2 425,85										2 425,85																			
50	K 998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m										53,23										t										0,00										53,23										0,08										53,23										4,47																			
D 769		Montáž vzduchotechnických zariadení										2 607,58										0,00										0,00										0,00										6,00										91,35										2 607,58																			
51	K 769052021	Montáž rekuperáčnej jednotky										91,35										ks										0,00										91,35										6,00										91,35										548,10																			
52	M 4290016093	Rekuperáčna jednotka										324,80										ks										0,00										324,80										6,00										324,80										1 948,80																			
84	K 769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038										4,19										ks										0,00										4,19										11,00										4,19										46,09																			

53	K	988769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	25,43	2,54	64,59	0,00	2,54	0,00	%	25,43	2,54	64,59		
D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	2 000,00				2 000,00	0,00		0,00				2 000,00		
D	VRN06	Zariadenie staveniska	2 000,00				2 000,00	0,00		0,00				2 000,00		
54	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	eur	1,00	2 000,00	2 000,00		
													<b>89 003,20</b>	<b>-898,-34</b>	<b>628,34</b>	<b>88 733,20</b>

SPOLU SO 01A - Stavebná časť															
PONUKOVÝ ROZPOČET				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: SO 01 - OBJEKT 01															
Časť: SO 01B - Ústredné vykurovanie															
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 937,01				0,00				8 937,01
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				628,00				0,00				628,00
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	100,00	1,94	194,00	sub	100,00	1,94	194,00	sub	100,00	1,94	194,00
0	K	722290234d	Prepláchnutie a dezinfekcia vykurovacieho systému	sub	100,00	1,43	143,00	sub	100,00	1,43	143,00	sub	100,00	1,43	143,00
0	K	722290234d1	Vypustenie a napustenie ex. vykurovacieho systému	sub	150,00	1,94	291,00	sub	150,00	1,94	291,00	sub	150,00	1,94	291,00
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 828,13				0,00				4 828,13
0	K	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,00	402,15	402,15	ks	1,00	402,15	402,15	ks	1,00	402,15	402,15
0	M	4647161739	PLYNOVÝ KOTOL ecoTEC plus VU /INT 376A-S 230V, 500w	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	ks	1,00	2 625,00	2 625,00
Poznámka: Viď vysvetlenie zo dňa 17.2.2023															
0	K	731381101	Nerezový komin dvojplostý DN125/80 mm, výšky 8 m	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90
0	K	988731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	47,68	1,26	60,08	%	47,68	1,26	60,08	%	47,68	1,26	60,08
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				251,02				0,00				251,02
0	K	732331513	Nádobna expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l vrátane poistného ventilu	sub.	1,00	165,90	165,90	sub.	1,00	165,90	165,90	sub.	1,00	165,90	165,90
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub.	1,00	71,40	71,40	sub.	1,00	71,40	71,40	sub.	1,00	71,40	71,40
0	K	988732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,37	5,78	13,72	%	2,37	5,78	13,72	%	2,37	5,78	13,72
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 931,23				0,00				1 931,23
0	K	733160006	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzanim PN 20 D 25x2,8	m	5,00	18,90	94,50	m	5,00	18,90	94,50	m	5,00	18,90	94,50
0	M	2860035090	PP-R RCT úra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 25x2,8mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	5,00	9,98	49,90	m	5,00	9,98	49,90	m	5,00	9,98	49,90
0	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzanim PN 20 D 32x3,6	m	4,00	18,90	75,60	m	4,00	18,90	75,60	m	4,00	18,90	75,60
0	M	2860035090	PP-R RCT úra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 32x3,6mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	4,00	18,06	72,24	m	4,00	18,06	72,24	m	4,00	18,06	72,24
0	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzanim PN 20 D 40x4,5	m	7,00	21,00	147,00	m	7,00	21,00	147,00	m	7,00	21,00	147,00
0	M	2860035100	PP-R RCT úra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 40x4,5mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	7,00	20,27	141,89	m	7,00	20,27	141,89	m	7,00	20,27	141,89
0	K	733160012ld	Stavebné úpravy	sub	1,00	386,93	386,93	sub	1,00	386,93	386,93	sub	1,00	386,93	386,93
0	K	733160012lda	Teplé izolácie	sub	1,00	176,93	176,93	sub	1,00	176,93	176,93	sub	1,00	176,93	176,93
0	K	733160012ldc	Výkurovanie otvoru do stropnej dosky 1 a 2 NIP + obloženie komína sadrokartónom.	sub	1,00	786,24	786,24	sub	1,00	786,24	786,24	sub	1,00	786,24	786,24
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 296,63				0,00				1 296,63
0	K	734211122	Ventil odzdušťovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	2,000	2,94	5,88	ks	2,000	2,94	5,88	ks	2,000	2,94	5,88

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPDOČTY	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NAVIAC PRÁCE	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
0	K	734240015	Montáž späťnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,56	7,56		ks	1,000	7,56	7,56		ks	1,000	7,56	7,56		ks	1,000	7,56	7,56	7,56
0	M	5511871670	Vodovorná späťná klapka Clapet, 5/4", mláiké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,00	26,57	26,57	0,00	ks	1,00	26,57	26,57	0,00	ks	1,00	26,57	26,57	0,00	ks	1,00	26,57	26,57	26,57
0	K	734270015	Montáž posúvajúca závitového G 5/4	ks	4,00	17,64	70,56	0,00	ks	4,00	17,64	70,56	0,00	ks	4,00	17,64	70,56	0,00	ks	4,00	17,64	70,56	70,56
0	K	734270015F	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	4,00	15,33	61,32	0,00	ks	4,00	15,33	61,32	0,00	ks	4,00	15,33	61,32	0,00	ks	4,00	15,33	61,32	61,32
0	K	734270015U	Napojenie na ex. vykurovací rozvod	sub	1,00	719,57	719,57	0,00	sub	1,00	719,57	719,57	0,00	sub	1,00	719,57	719,57	0,00	sub	1,00	719,57	719,57	719,57
0	K	734270015Z	Napojenie na ex. rozvody teplej a studenej vody	sub	1,00	310,38	310,38	0,00	sub	1,00	310,38	310,38	0,00	sub	1,00	310,38	310,38	0,00	sub	1,00	310,38	310,38	310,38
0	K	734411111	Teploměr technický s ochranným pužtrom - priamy typ 160 prev.-A"	ks	2,00	13,44	26,88	0,00	ks	2,00	13,44	26,88	0,00	ks	2,00	13,44	26,88	0,00	ks	2,00	13,44	26,88	26,88
0	K	998734201	Presun hmoti pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,29	5,69	69,91	0,00	%	12,29	5,69	69,91	0,00	%	12,29	5,69	69,91	0,00	%	12,29	5,69	69,91	69,91
<b>SPOLU SO 01B - Ústredné vykurovanie</b>							<b>8 937,01</b>					<b>8 937,01</b>					<b>0,00</b>					<b>8 937,01</b>	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	OPDOČTY	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NAVIAC PRÁCE	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
<b>Objekt: SO 02 - OBJEKT 02</b>																							
<b>Časť: SO 02A - Stavebná časť</b>																							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 242,73	-898,34				628,34						42 972,73					
D	1		Zemné práce				3 431,78	0,00				0,00						3 431,78					
80	K	113106121.S	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kamenin. diaľdic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	39,81	2,82	112,26	0,00	m2	39,81	2,82	112,26	0,00	m2	39,81	2,82	112,26	0,00	m2	39,81	2,82	112,26	
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,76	81,43	3 074,80	0,00	m3	37,76	81,43	3 074,80	0,00	m3	37,76	81,43	3 074,80	0,00	m3	37,76	81,43	3 074,80	
2	K	132211119	Príprtok za teplost' pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,33	5,47	61,96	0,00	m3	11,33	5,47	61,96	0,00	m3	11,33	5,47	61,96	0,00	m3	11,33	5,47	61,96	
3	K	162501102	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,76	4,06	153,31	0,00	m3	37,76	4,06	153,31	0,00	m3	37,76	4,06	153,31	0,00	m3	37,76	4,06	153,31	
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,76	0,78	29,45	0,00	m3	37,76	0,78	29,45	0,00	m3	37,76	0,78	29,45	0,00	m3	37,76	0,78	29,45	
D	5		Komunikácie				338,99	0,00				0,00						338,99					
81	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	36,22	9,36	338,99	0,00	m2	36,22	9,36	338,99	0,00	m2	36,22	9,36	338,99	0,00	m2	36,22	9,36	338,99	
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				30 247,41	0,00				0,00						30 247,41					
75	K	612409991.S	Zaistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	77,38	5,58	431,78	0,00	m	77,38	5,58	431,78	0,00	m	77,38	5,58	431,78	0,00	m	77,38	5,58	431,78	
6	K	622464232	Vonkajšia omielka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	453,14	14,76	6 688,35	0,00	m2	453,14	14,76	6 688,35	0,00	m2	453,14	14,76	6 688,35	0,00	m2	453,14	14,76	6 688,35	
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	376,93	51,77	19 513,67	0,00	m2	376,93	51,77	19 513,67	0,00	m2	376,93	51,77	19 513,67	0,00	m2	376,93	51,77	19 513,67	
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	25,08	40,60	1 018,25	0,00	m2	25,08	40,60	1 018,25	0,00	m2	25,08	40,60	1 018,25	0,00	m2	25,08	40,60	1 018,25	
9	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	51,14	50,75	2 595,36	0,00	m2	51,14	50,75	2 595,36	0,00	m2	51,14	50,75	2 595,36	0,00	m2	51,14	50,75	2 595,36	
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 430,71	-898,34				628,34						8 160,71					
82	K	917481111	Osadenie chodníka obrubníka kameného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	66,50	8,78	583,87	0,00	m	66,50	8,78	583,87	0,00	m	66,50	8,78	583,87	0,00	m	66,50	8,78	583,87	
83	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm,	ks	67,17	3,35	225,00	0,00	ks	67,17	3,35	225,00	0,00	ks	67,17	3,35	225,00	0,00	ks	67,17	3,35	225,00	
12	K	941942001	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	2,83	1 109,47	0,00	m2	392,04	2,83	1 109,47	0,00	m2	392,04	2,83	1 109,47	0,00	m2	392,04	2,83	1 109,47	
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	1,94	760,56	0,00	m2	392,04	1,94	760,56	0,00	m2	392,04	1,94	760,56	0,00	m2	392,04	1,94	760,56	
14	K	941942901	Príprtok za prvý a každý ďalší   začiaty lýždení použitia lešenia rámoveho systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 568,16	1,52	2 383,60	0,00	m2	1 568,16	1,52	2 383,60	0,00	m2	1 568,16	1,52	2 383,60	0,00	m2	1 568,16	1,52	2 383,60	
57	K	952903011.S	Čistenie fasád liakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	303,14	3,59	1 088,27	0,00	m2	303,14	3,59	1 088,27	0,00	m2	303,14	3,59	1 088,27	0,00	m2	303,14	3,59	1 088,27	



55	K	953923012.S	Montáž hnezdné budky na budovy pre viáčto z drevobetónu s 2 komorami	ks	2,00	10,15	20,30	ks	0,00	10,15	0,00	ks	2,00	10,15	20,30
56	M	591820001750.S	Hnezdna budka pre vršky dvojkomorová pre vrabce a sýrnoky, drevobetón, šsvchr. 360x160x220 mm	ks	2,00	35,53	71,06	ks	0,00	35,53	0,00	ks	2,00	35,53	71,06
76	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	64,40	0,49	31,56	m	0,00	0,49	0,00	m	64,40	0,49	31,56
77	K	968061116.S	Demontáž dveri drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,98	0,99	12,85	m	0,00	0,99	0,00	m	12,98	0,99	12,85
58	K	971036014.S	Jadrové vty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murvo tehlové -0,00028t	cm	40,00	3,05	122,00	cm	0,00	3,05	0,00	cm	40,00	3,05	122,00
59	K	978036131.S	Očistenie omietok štrachtených a pod., vonkajších brizolliových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	303,14	0,83	251,61	m2	0,00	0,83	0,00	m2	303,14	0,83	251,61
60	K	979059631.S	Orsekanie a odobratie obkladov stien z obkladov vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	33,99	6,04	205,30	m2	0,00	6,04	0,00	m2	33,99	6,04	205,30
61	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,21	15,38	203,15	t	0,00	15,38	0,00	t	13,21	15,38	203,15
62	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,21	13,32	175,94	t	0,00	13,32	0,00	t	13,21	13,32	175,94
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,97	0,36	90,35	t	0,00	0,36	0,00	t	250,97	0,36	90,35
64	K	979082111.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,21	13,44	177,53	t	0,00	13,44	0,00	t	13,21	13,44	177,53
65	K	979082121.S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,21	1,51	19,95	t	0,00	1,51	0,00	t	13,21	1,51	19,95
66	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolícii (17 09), ostatné	t	13,21	68,01	898,34	t	-898,34	68,01	0,00	t	13,21	68,01	0,00
66a			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolícii (17 01 . resp. 1705 ), ostatné	t		9,24	68,01	t	628,34	9,24	68,01	t	9,24	68,01	628,34
D	99		Presun hmôt HSV				793,84		0,00						793,84
15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehlá, tvárnice, z tovu výšky do 12 m	t	40,69	19,51	793,84	t	0,00	19,51	0,00	t	40,69	19,51	793,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 241,22		0,00						44 241,22
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				110,61		0,00						110,61
87	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopovo fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,90	0,86	35,17	m2	0,00	0,86	0,00	m2	40,90	0,86	35,17
88	M	28323002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	47,04	1,53	71,96	m2	0,00	1,53	0,00	m2	47,04	1,53	71,96
89	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,10	35,92	3,48	t	0,00	35,92	0,00	t	0,10	35,92	3,48
D	712		Izolácie stiech				14 825,24		0,00						14 825,24
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	299,72	6,09	1 825,29	m2	0,00	6,09	0,00	m2	299,72	6,09	1 825,29
17	M	283220826	Hliniková parozábrana	m2	344,68	10,08	3 474,35	m2	0,00	10,08	0,00	m2	344,68	10,08	3 474,35
67	K	712300841.S	Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	285,04	0,48	136,82	m2	0,00	0,48	0,00	m2	285,04	0,48	136,82
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upravenou prikrútením so zvarovaním spoju	m2	299,72	6,72	2 014,12	m2	0,00	6,72	0,00	m2	299,72	6,72	2 014,12
19	M	2832990650	Kovlacia technika - vrst SK-RB Power	ks	941,12	1,17	1 101,11	ks	0,00	1,17	0,00	ks	941,12	1,17	1 101,11
20	M	2833000150	FA-TRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1,6 mm a 2,05 mm šedá	m2	344,68	10,81	3 725,97	m2	0,00	10,81	0,00	m2	344,68	10,81	3 725,97
21	K	712980040	Položenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	599,43	0,51	305,71	m2	0,00	0,51	0,00	m2	599,43	0,51	305,71
22	M	6936651400	Geotextília nekraná polypropylénová Tatralex PP 400	m2	689,35	1,05	723,81	m2	0,00	1,05	0,00	m2	689,35	1,05	723,81
23	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,13	1 344,30	1 519,06	t	0,00	1 344,30	0,00	t	1,13	1 344,30	1 519,06
D	713		Izolácie lepeľné				10 417,29		0,00						10 417,29
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojrátovú kladenými voľne	m2	261,10	2,08	543,09	m2	0,00	2,08	0,00	m2	261,10	2,08	543,09
25	M	2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m2	266,32	25,55	6 804,53	m2	0,00	25,55	0,00	m2	266,32	25,55	6 804,53
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	17,19	3,60	61,88	m2	0,00	3,60	0,00	m2	17,19	3,60	61,88
27	M	2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m2	17,53	14,21	249,16	m2	0,00	14,21	0,00	m2	17,53	14,21	249,16

28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	21,42	3,60	77,11	0,00	0,00	3,60	21,42	3,60	77,11
29	M	2837500150	XPS Irubika 100 mm	m2	21,85	28,42	620,92	0,00	0,00	28,42	21,85	28,42	620,92
30	K	998713102	Presun hmotí pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,90	1 085,10	2 060,60	0,00	0,00	1 085,10	1,90	1 085,10	2 060,60
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 790,09	0,00	0,00				3 790,09
68	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej širšej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	4,54	1,61	7,30	0,00	0,00	1,61	4,54	1,61	7,30
69	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	16,26	1,00	16,26	0,00	0,00	1,00	16,26	1,00	16,26
31	K	7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	16,26	13,60	221,14	0,00	0,00	13,60	16,26	13,60	221,14
32	K	764352227	Žiaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,26	28,42	462,11	0,00	0,00	28,42	16,26	28,42	462,11
70	K	764352810.S	Demontáž žiabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	16,26	1,21	19,67	0,00	0,00	1,21	16,26	1,21	19,67
33	K	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,00	10,15	20,30	0,00	0,00	10,15	2,00	10,15	20,30
71	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žiabu do 30st., -0,00110t	ks	2,00	1,61	3,22	0,00	0,00	1,61	2,00	1,61	3,22
34	K	7644103601	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	55,67	27,41	1 525,91	0,00	0,00	27,41	55,67	27,41	1 525,91
72	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	46,81	1,61	75,36	0,00	0,00	1,61	46,81	1,61	75,36
35	K	764422398	Oplechovanie z hliníkového Al plechu	m2	4,56	45,68	208,30	0,00	0,00	45,68	4,56	45,68	208,30
36	K	764430500	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	52,22	12,99	678,34	0,00	0,00	12,99	52,22	12,99	678,34
73	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,32	1,79	91,86	0,00	0,00	1,79	51,32	1,79	91,86
37	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	6,00	3,05	18,30	0,00	0,00	3,05	6,00	3,05	18,30
38	M	5534414720	Odkvapové systémy - koleno lisované	ks	6,00	10,15	60,90	0,00	0,00	10,15	6,00	10,15	60,90
39	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien	m	13,80	11,17	154,15	0,00	0,00	11,17	13,80	11,17	154,15
74	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00228t	m	14,90	1,00	14,90	0,00	0,00	1,00	14,90	1,00	14,90
40	K	998764103	Presun hmotí pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,15	1 386,06	212,07	0,00	0,00	1 386,06	0,15	1 386,06	212,07
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 044,67	0,00	0,00				7 044,67
41	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným dĺžkovým odporom	m	63,58	19,12	1 215,65	0,00	0,00	19,12	63,58	19,12	1 215,65
42	M	2832307310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	133,52	5,85	781,08	0,00	0,00	5,85	133,52	5,85	781,08
43	M	6114124230	Plastové okno 1150x1740 mm, izolované trojsklo	ks	11,00	454,72	5 001,92	0,00	0,00	454,72	11,00	454,72	5 001,92
44	K	998766103	Presun hmotí pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,11	41,65	46,02	0,00	0,00	41,65	1,11	41,65	46,02
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 444,74	0,00	0,00				5 444,74
78	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,00	35,53	35,53	0,00	0,00	35,53	1,00	35,53	35,53
79	M	6113902680	Strešný výlez pre plochu strechy	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00	1,00	1 330,00	1 330,00
84	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	6,00	3,62	21,72	0,00	0,00	3,62	6,00	3,62	21,72
85	K	767580200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,24	15,23	3,66	0,00	0,00	15,23	0,24	15,23	3,66
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	12,98	19,12	248,18	0,00	0,00	19,12	12,98	19,12	248,18
48	M	55341401D	Hliníkové jednokrídlové dvere 830x2020 mm, zasklenie	ks	1,00	1 375,33	1 375,33	0,00	0,00	1 375,33	1,00	1 375,33	1 375,33
49	M	55341401D2	Hliníkové dvojkriдловé dvere 1490x2150 mm, zasklenie	ks	1,00	2 425,85	2 425,85	0,00	0,00	2 425,85	1,00	2 425,85	2 425,85
50	K	998767103	Presun hmotí pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,08	53,23	4,47	0,00	0,00	53,23	0,08	53,23	4,47
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				2 607,58	0,00	0,00				2 607,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	769052021	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	6,00	91,35	548,10	ks	6,00	91,35	0,00	ks	6,00	91,35	548,10
52	M	4290018093	Rekuperáčna jednotka	ks	6,00	324,80	1 948,80	ks	6,00	324,80	0,00	ks	6,00	324,80	1 948,80
86	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm. -0,0038	ks	11,00	4,19	46,09	ks	11,00	4,19	0,00	ks	11,00	4,19	46,09
53	K	998769203	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	25,43	2,54	64,59	%	25,43	2,54	0,00	%	25,43	2,54	64,59
<b>D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>							<b>2 000,00</b>				<b>0,00</b>				<b>2 000,00</b>
D	VRN06		Zariadenie staveniska				2 000,00				0,00				2 000,00
54	K	00600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,00	2 000,00	2 000,00	eur	1,00	2 000,00	0,00	eur	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>SPOLU SO 02A - Stavebná časť</b>											<b>628,34</b>	<b>-898,-34</b>	<b>89 483,95</b>	<b>89 213,95</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Objekt: SO 02 - OBJEKT 02</b>															
<b>Časť: SO 02B - Ústredné vykurovanie</b>															
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>8 937,01</b>				<b>0,00</b>				<b>8 937,01</b>
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				628,00				0,00				628,00
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	100,00	1,94	194,00	sub	100,00	1,94	0,00	sub	100,00	1,94	194,00
0	K	722290234d	Prepláchnutie a dezinfekcia vykurovacieho systému	sub	100,00	1,43	143,00	sub	100,00	1,43	0,00	sub	100,00	1,43	143,00
0	K	722290234f	Vypustenie a napustenie ex. vykurovacieho systému	sub	150,00	1,94	291,00	sub	150,00	1,94	0,00	sub	150,00	1,94	291,00
D	731		Ústredné kúrenie, kotolňa				4 828,13				0,00				4 828,13
0	K	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,00	402,15	402,15	ks	1,00	402,15	0,00	ks	1,00	402,15	402,15
0	M	4847161739	PLYNOVÝ KOTOL ecoTEC plus VU /INT 3760-5 230V, 500w	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	ks	1,00	2 625,00	0,00	ks	1,00	2 625,00	2 625,00
<i>Poznámka: Vid' vysvetlenie zo dňa 17.2.2023</i>															
0	K	731361101	Nerezový komin dvojplošťový DN125/80 mm, výšky 8 m	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90	sub.	1,00	1 740,90	0,00	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90
0	K	998731201	Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	47,68	1,26	60,08	%	47,68	1,26	0,00	%	47,68	1,26	60,08
D	732		Ústredné kúrenie, strojovňa				251,02				0,00				251,02
0	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expansomat I bez poistného ventilu objemu 25 l vrátane poistného ventilu	sub.	1,00	165,90	165,90	sub.	1,00	165,90	0,00	sub.	1,00	165,90	165,90
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špičkatého DN 25	sub.	1,00	71,40	71,40	sub.	1,00	71,40	0,00	sub.	1,00	71,40	71,40
0	K	998732201	Presun hmot pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,37	5,78	13,72	%	2,37	5,78	0,00	%	2,37	5,78	13,72
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 931,23				0,00				1 931,23
0	K	733160006	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúziým zvrátnim PN 20 D 25x2,8	m	5,00	18,90	94,50	m	5,00	18,90	0,00	m	5,00	18,90	94,50
0	M	2860035080	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplošťová UNIBETA D 25x2,8mm4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	5,00	9,98	49,90	m	5,00	9,98	0,00	m	5,00	9,98	49,90
0	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúziým zvrátnim PN 20 D 32x3,6	m	4,00	18,90	75,60	m	4,00	18,90	0,00	m	4,00	18,90	75,60
0	M	2860035090	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplošťová UNIBETA D 32x3,6mm4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	4,00	18,06	72,24	m	4,00	18,06	0,00	m	4,00	18,06	72,24
0	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúziým zvrátnim PN 20 D 40x4,5	m	7,00	21,00	147,00	m	7,00	21,00	0,00	m	7,00	21,00	147,00
0	M	2860035100	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplošťová UNIBETA D 40x4,5mm4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	7,00	20,27	141,89	m	7,00	20,27	0,00	m	7,00	20,27	141,89
0	K	733160012d	Stavebné úpravy	sub	1,00	386,93	386,93	sub	1,00	386,93	0,00	sub	1,00	386,93	386,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ODPOČTY	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NAVIAC PRÁCE	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	733160012lida	Tepebné izolácie	sub	1,00	176,93	176,93		sub		176,93	176,93		sub	1,00	176,93	176,93		sub	1,00	176,93	176,93
0	K	733160012ldc	Vybranie otvoru do stropnej dosky 1 a 2 NP + obloženie komína sadrokartónom.	sub	1,00	786,24	786,24		sub		786,24	786,24		sub	1,00	786,24	786,24		sub	1,00	786,24	786,24
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 298,63					0,00					0,00					1 298,63
0	K	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	2,00	2,94	5,88		ks		2,94	5,88		ks	2,00	2,94	5,88		ks	2,00	2,94	5,88
0	K	734240015	Montáž spätné klapky závitovej G 5/4	ks	1,00	7,56	7,56		ks		7,56	7,56		ks	1,00	7,56	7,56		ks	1,00	7,56	7,56
0	M	5511871670	Vodorovná spätná klapka Čiaper, 3/4", mliečké tesnenie, mosadz OT 98 IVAR	ks	1,00	26,57	26,57		ks		26,57	26,57		ks	1,00	26,57	26,57		ks	1,00	26,57	26,57
0	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	4,00	17,64	70,56		ks		17,64	70,56		ks	4,00	17,64	70,56		ks	4,00	17,64	70,56
0	K	734270015F	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	4,00	15,33	61,32		ks		15,33	61,32		ks	4,00	15,33	61,32		ks	4,00	15,33	61,32
0	K	734270015U	Napojenie na ex. vykurovací rozvod	sub	1,00	719,57	719,57		sub		719,57	719,57		sub	1,00	719,57	719,57		sub	1,00	719,57	719,57
0	K	734270015Z	Napojenie na ex. rozvody teplej a studenej vody	sub	1,00	310,38	310,38		sub		310,38	310,38		sub	1,00	310,38	310,38		sub	1,00	310,38	310,38
0	K	734411111	Teplomer technický s ochranným puzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,00	13,44	26,88		ks		13,44	26,88		ks	2,00	13,44	26,88		ks	2,00	13,44	26,88
0	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,29	5,69	69,91		%		5,69	69,91		%	12,29	5,69	69,91		%	12,29	5,69	69,91
<b>SPOLU SO 02B - Ústredné vykurovanie</b>							<b>8 937,01</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>8 937,01</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	ODPOČTY	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NAVIAC PRÁCE	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt:	SO 03- OBJEKT 03																					
Časť:	SO 03A - Stavebná časť																					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 243,93					-389,63					389,63					31 243,93
D	1		Zemné práce				1 767,30					0,00					0,00					1 767,30
90	K	113106121S	Rozoberanie dlažby z betónových alebo kamenných, dlaždic, dosiek alebo tvaroviek, -0,13000	m2	12,07	2,82	34,04		m2		2,82	34,04		m2	12,07	2,82	34,04		m2	12,07	2,82	34,04
1	K	132211101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,72	81,43	1 605,47		m3		81,43	1 605,47		m3	19,72	81,43	1 605,47		m3	19,72	81,43	1 605,47
2	K	132211119	Pripaľak za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,92	5,47	32,36		m3		5,47	32,36		m3	5,92	5,47	32,36		m3	5,92	5,47	32,36
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,72	4,06	80,05		m3		4,06	80,05		m3	19,72	4,06	80,05		m3	19,72	4,06	80,05
4	K	171201201	Uloženie sypaliny na skládky do 100 m3	m3	19,72	0,78	15,38		m3		0,78	15,38		m3	19,72	0,78	15,38		m3	19,72	0,78	15,38
D	5		Komunikácie				112,98					0,00					0,00					112,98
91	K	564231111	Podklad alebo podpys zo šikopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,07	9,36	112,98		m2		9,36	112,98		m2	12,07	9,36	112,98		m2	12,07	9,36	112,98
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 322,57					0,00					0,00					23 322,57
86	K	612409991S	Zaistenie ometok (s dodaním hmely) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	222,02	5,58	1 238,87		m		5,58	1 238,87		m	222,02	5,58	1 238,87		m	222,02	5,58	1 238,87
6	K	622464232	Vonkajšia ometka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	340,44	14,76	5 024,89		m2		14,76	5 024,89		m2	340,44	14,76	5 024,89		m2	340,44	14,76	5 024,89
7	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostien hr. 30 mm - MW	m2	32,12	40,60	1 304,07		m2		40,60	1 304,07		m2	32,12	40,60	1 304,07		m2	32,12	40,60	1 304,07
8	K	625250084	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm EPS, skrutkované kotvy	m2	197,61	49,74	9 829,12		m2		49,74	9 829,12		m2	197,61	49,74	9 829,12		m2	197,61	49,74	9 829,12
9	K	625250115	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm požiaru MW, skrutkované kotvy	m2	20,13	65,98	1 328,18		m2		65,98	1 328,18		m2	20,13	65,98	1 328,18		m2	20,13	65,98	1 328,18
10	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkované kotvy	m2	90,59	50,75	4 597,44		m2		50,75	4 597,44		m2	90,59	50,75	4 597,44		m2	90,59	50,75	4 597,44
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 647,66					-389,63					389,63					5 647,66
93	K	917461111	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	40,23	8,78	353,22		m		8,78	353,22		m	40,23	8,78	353,22		m	40,23	8,78	353,22

94	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm,	ks	40,63	3,35	136,12	ks	3,35	0,00	0,00	ks	40,63	3,35	136,12
13	K	941942001	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šířky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	267,52	2,83	757,07	m2	2,83	0,00	0,00	m2	267,52	2,83	757,07
14	K	941942801	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šířky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	267,52	1,94	519,98	m2	1,94	0,00	0,00	m2	267,52	1,94	519,98
15	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší   začiatky výžieb použitia lešenia rámoveho systémového šířky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 070,07	1,52	1 626,50	m2	1,52	0,00	0,00	m2	1 070,07	1,52	1 626,50
67	K	952903011.S	Cistenie fasád lakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	246,12	3,59	883,58	m2	3,59	0,00	0,00	m2	246,12	3,59	883,58
87	K	962081131.S	Búranie muriva prečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,0550001	m2	0,98	5,08	5,00	m2	5,08	0,00	0,00	m2	0,98	5,08	5,00
88	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,0081	m	165,32	0,49	81,01	m	0,49	0,00	0,00	m	165,32	0,49	81,01
89	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,0121	m	56,70	0,99	56,13	m	0,99	0,00	0,00	m	56,70	0,99	56,13
68	K	971036014.S	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murko tehlové -0,00281	cm	40,00	3,05	122,00	cm	3,05	0,00	0,00	cm	40,00	3,05	122,00
92	K	976072221.S	Výburaie komínových a výkurov, dverok, ventilácií a pod., - 0,014001	ks	2,00	1,94	3,88	ks	1,94	0,00	0,00	ks	2,00	1,94	3,88
69	K	978036131.S	Očistenie omietok štrichovaných a pod., vonkajších brizolových, v rozsahu do 20 %, -0,010001	m2	246,12	0,83	204,28	m2	0,83	0,00	0,00	m2	246,12	0,83	204,28
70	K	978059631.S	Odkesanie a odbratie obkladov stien z obkladaciek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , -0,089001	m2	36,59	6,04	221,00	m2	6,04	0,00	0,00	m2	36,59	6,04	221,00
71	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,73	15,38	88,11	t	15,38	0,00	0,00	t	5,73	15,38	88,11
72	K	979081111.S	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,73	13,32	76,31	t	13,32	0,00	0,00	t	5,73	13,32	76,31
73	K	979081121.S	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,85	0,36	39,19	t	0,36	0,00	0,00	t	108,85	0,36	39,19
74	K	979082111.S	Vnútrostavenská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,73	13,44	77,00	t	13,44	0,00	0,00	t	5,73	13,44	77,00
75	K	979082121.S	Vnútrostavenská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,73	1,51	8,65	t	1,51	0,00	0,00	t	5,73	1,51	8,65
76	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,73	68,01	389,63	t	68,01	-389,63	0,00	t	5,73	68,01	389,63
76a			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 01 , resp. 1705 ), ostatné						5,73	68,01	389,63	t	5,73	68,01	389,63
D	99		Presun hmôt HSV				393,42			0,00	0,00				393,42
16	K	968011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kov. výšky do 12 m	t	20,17	19,51	393,42	t	19,51	0,00	0,00	t	20,17	19,51	393,42
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 810,28			0,00	0,00				84 810,28
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				163,83			0,00	0,00				163,83
95	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novovou fóliou položenou voľne na plech zvisle	m2	60,57	0,86	52,09	m2	0,86	0,00	0,00	m2	60,57	0,86	52,09
96	M	283230002700.S	Novová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti z radnovej ochranou, pre spodnú stavbu	m2	69,66	1,53	106,57	m2	1,53	0,00	0,00	m2	69,66	1,53	106,57
97	K	988711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,14	35,92	5,17	t	35,92	0,00	0,00	t	0,14	35,92	5,17
D	712		Izolácie stiech				24 866,21			0,00	0,00				24 866,21
17	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	502,89	6,09	3 062,60	m2	6,09	0,00	0,00	m2	502,89	6,09	3 062,60
18	M	2832206026	Hliniková parozábrana	m2	578,32	10,08	5 829,51	m2	10,08	0,00	0,00	m2	578,32	10,08	5 829,51
77	K	712300841.S	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,002001	m2	453,95	0,48	217,90	m2	0,48	0,00	0,00	m2	453,95	0,48	217,90
19	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upravenou priložením so zvarným spoju	m2	502,89	6,72	3 379,42	m2	6,72	0,00	0,00	m2	502,89	6,72	3 379,42
20	M	2832990650	Kotvica technika - vŕut SK-RB Power	ks	1 579,08	1,17	1 847,52	ks	1,17	0,00	0,00	ks	1 579,08	1,17	1 847,52
21	M	2833000150	FA TRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1,6 mm a 2,05 mm šedá	m2	578,32	10,81	6 251,68	m2	10,81	0,00	0,00	m2	578,32	10,81	6 251,68
22	K	712990040	Položenie geotextilie vodotomne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 005,79	0,51	512,95	m2	0,51	0,00	0,00	m2	1 005,79	0,51	512,95
23	M	6836651400	Geotextília neľaná polypropylénová Tairatex PP 400	m2	1 156,66	1,05	1 214,49	m2	1,05	0,00	0,00	m2	1 156,66	1,05	1 214,49
24	K	988712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,90	1 344,30	2 550,14	t	1 344,30	0,00	0,00	t	1,90	1 344,30	2 550,14

D 713		Izolácie tepelne		20 217,35		0,00		0,00		20 217,35	
25	K 713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	427,52	2,08	m2	2,08	m2	427,52	2,08	889,24
26	M 2837653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m2	436,07	25,55	m2	25,55	m2	436,07	25,55	11 141,59
27	K 713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	117,82	3,60	m2	3,60	m2	117,82	3,60	424,15
28	M 2837650240	XPS hrúbka 50 mm	m2	120,18	14,21	m2	14,21	m2	120,18	14,21	1 707,69
29	K 713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	53,57	3,60	m2	3,60	m2	53,57	3,60	192,85
30	M 2837600150	XPS hrúbka 100 mm	m2	54,64	28,42	m2	28,42	m2	54,64	28,42	1 552,90
31	K 998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,97	1 085,10	t	1 085,10	t	3,97	1 085,10	4 308,93
D 764		Konštrukcie klamplarske		5 742,35		0,00		0,00		5 742,35	
78	K 764311822.S	Demontáž krytiny hľadkej sraňnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	17,03	1,61	m2	1,61	m2	17,03	1,61	27,42
79	K 764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° ríš 400 mm, -0,00320t	m	36,55	1,00	m	1,00	m	36,55	1,00	36,55
32	K 7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	36,55	13,60	m	13,60	m	36,55	13,60	497,08
33	K 76432322010	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 210 mm	m	21,28	13,60	m	13,60	m	21,28	13,60	289,41
34	K 764352227	Zřaby z pozinkovaného PZ plechu, podotkavopvé polkruhové r.š. 330 mm	m	36,55	28,42	m	28,42	m	36,55	28,42	1 038,75
80	K 764352810.S	Demontáž Zřabov podotkavopvých polkruhových so sklonom do 30st. ríš 330 mm, -0,00330t	m	36,55	1,21	m	1,21	m	36,55	1,21	44,23
35	K 764359212	Kolík konický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,00	10,15	ks	10,15	ks	2,00	10,15	20,30
81	K 764359810.S	Demontáž konika konického, so sklonom Zřabu do 30st., -0,00110t	ks	2,00	1,61	ks	1,61	ks	2,00	1,61	3,22
36	K 7644103601	Oplechovanie parapetov z hliníkoveho Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	40,31	27,41	m	27,41	m	40,31	27,41	1 104,90
82	K 764410860.S	Demontáž oplechovania parapetov ríš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	39,44	1,61	m	1,61	m	39,44	1,61	63,50
37	K 764422398	Oplechovanie z hliníkoveho Al plechu	m2	25,86	45,68	m2	45,68	m2	25,86	45,68	1 181,28
38	K 764430500	Oplechovanie muriva a atik z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	61,80	12,99	m	12,99	m	61,80	12,99	802,78
83	K 764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek ríš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	61,39	1,79	m	1,79	m	61,39	1,79	109,89
39	K 764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,00	3,05	ks	3,05	ks	6,00	3,05	18,30
40	M 5534414720	Odkvapové systémy - koleno lisované	ks	6,00	10,15	ks	10,15	ks	6,00	10,15	60,90
41	K 764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien	m	7,60	11,17	m	11,17	m	7,60	11,17	84,89
84	K 764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	8,40	1,00	m	1,00	m	8,40	1,00	8,40
85	K 767590200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,72	15,23	m2	15,23	m2	0,72	15,23	10,97
42	K 998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,25	1 386,06	t	1 386,06	t	0,25	1 386,06	339,58
D 766		Konštrukcie stolárske		20 435,05		0,00		0,00		20 435,05	
43	K 766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami parapropustnými, s variabilným difúznym odporom	m	164,54	19,12	m	19,12	m	164,54	19,12	3 146,00
44	M 2832301310	Tesniacia fólia pre okenné konštrukcie	m	172,77	5,85	m	5,85	m	172,77	5,85	1 010,69
45	M 6114124201	Plastové okno 870x1760 mm, izolačné trojsklo	ks	23,00	381,64	ks	381,64	ks	23,00	381,64	8 777,72
46	M 6114124202	Plastové okno 870x1760 mm, izolačné trojsklo	ks	8,00	265,93	ks	265,93	ks	8,00	265,93	2 127,44
47	M 6114124203	Plastové okno 1150x2340 mm, izolačné trojsklo	ks	2,00	615,65	ks	615,65	ks	2,00	615,65	1 231,30
48	M 6114124204	Plastové okno 600x1640 mm, izolačné trojsklo	ks	1,00	315,87	ks	315,87	ks	1,00	315,87	315,87
49	K 766698111	Montáž garážových vŕtáv otváracích dvojkridlových ucelenou zárubňou	ks	2,00	160,37	ks	160,37	ks	2,00	160,37	320,74



K	MD11	Montáž komplet (NK,FVP,RDAC,MX,Kabeláž)	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00	kpl	0,00	1 575,00	0,00	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00
M	MD12	Monitoring materiál	kpl	1,00	315,00	315,00	kpl	0,00	315,00	0,00	kpl	1,00	315,00	315,00
M	MD13	Projekt, revízia, administratíva u distribúcie ZSD	kpl	1,00	703,50	703,50	kpl	0,00	703,50	0,00	kpl	1,00	703,50	703,50
M	MD13	Projekt statiky FVE, výpočet vztlakových a ťažových síl					kpl	1,00	540,00	540,00	kpl	1,00	540,00	540,00
K	MD14	Dopravné náklady	kpl	1,00	68,25	68,25	kpl	0,00	68,25	0,00	kpl	1,00	68,25	68,25
<b>SPOLU FV - Fotovoltaika</b>					<b>14 502,60</b>	<b>14 502,60</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>			<b>15 042,60</b>	<b>15 042,60</b>

### NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY Č. 1

CENA SPOLU V EUR BEZ DPH	328 917,98	NAVIAČ PRÁCE	2 186,31	NOVÉ CENA ZA DIELO	328 917,98
DPH 20%	65 783,60	ODPOČTY	-437,26		65 783,60
CENA SPOLU V EUR S DPH	394 701,58		-2 623,57		394 701,58

#### Vyjadrenie k nutnosti položiek naviac prác a odpočtov:

SO 01A - Stavbebná časť, položka č. 64 a položka č 64a : Zmena podskupiny a druhu odpadov. Na stavbe sa reálne nachádza odpad podskupiny 1701 prípadne 1705. Odpad podskupiny 1709 sa na stavbe nenachádza.

SO 02A - Stavbebná časť, položka č. 66 a položka č 66a : Zmena podskupiny a druhu odpadov. Na stavbe sa reálne nachádza odpad podskupiny 1701 prípadne 1705. Odpad podskupiny 1709 sa na stavbe nenachádza.

SO 03A - Stavbebná časť, položka č. 76 a položka č 76a : Zmena podskupiny a druhu odpadov. Na stavbe sa reálne nachádza odpad podskupiny 1701 prípadne 1705. Odpad podskupiny 1709 sa na stavbe nenachádza.

22. 06. 2023

Dňa: .....

V: **SEVICI**

Zástupca zhotoviteľa :  
Podpis

**Marián Heccegh**  
člen predstavenstva

**Benedikt Lučan**  
predseda predstavenstva



06. 07. 2023

Dňa: .....

V: **MORAVSKÝ SVÁTÝ JÁN**

.....

**ANTON EMRICH**  
STAROSTA

Zástupca objednávateľa :  
Podpis



06. 07. 2023

Dňa: .....

V: .....

Technický dozor objednávateľa :  
Podpis

*[Signature]*



## NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 2

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján, st. projektu zmena stavby pred dokon.

Miesto: Moravský Svätý Ján č. 339  
Objednávateľ: Obec Moravský Svätý Ján  
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s.

Poradové číslo NP: 2  
NP známe ku dňu: 26.06.2023  
Aktualizované dňa: 26.06.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 1			ODPOČTY			NAVIAC PRÁCE			REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2					
				MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)
Objekt: SO 01 - OBJEKT 01																		
Časť: SO 01A - Stavebná časť																		
D	HSV		Práca a dodávky HSV			42 467,18	-990,92					0,00					41 476,26	
D	1		Zemné práce			3 431,78	0,00					0,00					3 431,78	
78	K	113106121.S	Rozebranie dlažby, z betónových alebo kamenin, dlaždic, dosiek alebo tvároviek -0,13800t	m2	39,81	2,82	2,82	0,00				2,82	0,00				39,81	2,82
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hernine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,76	81,43	81,43	0,00				81,43	0,00				37,76	81,43
2	K	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornite tr. 3	m3	11,33	5,47	5,47	0,00				5,47	0,00				11,33	5,47
3	K	162501102	Vodorovne premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1 4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,76	4,06	4,06	0,00				4,06	0,00				37,76	4,06
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,76	0,78	0,78	0,00				0,78	0,00				37,76	0,78
D	5		Komunikácie			182,05	-182,05					0,00					0,00	
79	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,45	9,36	-19,45	9,36	-182,05			9,36	0,00				0,00	9,36
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			30 067,57	0,00					0,00					30 067,57	
73	K	612409991.S	Začistenie ometok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	77,38	5,58	5,58	0,00				5,58	0,00				77,38	5,58
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	450,65	14,76	14,76	0,00				14,76	0,00				450,65	14,76
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	367,02	51,77	51,77	0,00				51,77	0,00				367,02	51,77
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	25,68	40,60	40,60	0,00				40,60	0,00				25,68	40,60
9	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	57,95	50,75	50,75	0,00				50,75	0,00				57,95	50,75
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			8 069,35	-808,87					0,00					7 260,48	
80	K	917461111	Osadenie chodník, obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C-12/15 s bočnou oporou	m	66,50	8,78	-66,50	8,78	-563,87			8,78	0,00				0,00	8,78
81	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm	ks	67,17	3,35	-67,17	3,35	-225,00			3,35	0,00				0,00	3,35
12	K	941942001	Montáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	2,83	2,83	0,00				2,83	0,00				392,04	2,83
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámoveho systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	1,94	1,94	0,00				1,94	0,00				392,04	1,94
14	K	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámoveho systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 568,16	1,52	1,52	0,00				1,52	0,00				1 568,16	1,52
55	K	952903011.S	Cistenie lások tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	303,14	3,59	3,59	0,00				3,59	0,00				303,14	3,59
74	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	64,40	0,49	0,49	0,00				0,49	0,00				64,40	0,49

75	K	968061116.S	Demontáž dveří dřevěných vchodových, 1 bm obvodu - 0,0121	12,85	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	0,99	12,85
56	K	971036014.S	Jednový vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - muroto tehlové -0,00028t	122,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,05	122,00
57	K	978036131.S	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolizových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	251,61	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,14	0,83	251,61
58	K	978059631.S	Očistenie a odobratie obkladov stien z obkladaciek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , -0,08900t	205,30	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	6,04	205,30
59	K	979011111.S	Zvislá doprava sútiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	203,15	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	15,38	203,15
60	K	979081111.S	Odvoz sútiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	175,94	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	13,32	175,94
61	K	979081121.S	Odvoz sútiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	90,35	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,97	0,36	90,35
62	K	979082111.S	Vnútrostaviteľská doprava sútiny a vybraných hmôt do 10 m	177,53	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	13,44	177,53
63	K	979082121.S	Vnútrostaviteľská doprava sútiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	19,95	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	1,51	19,95
64	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01
64a			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 01 , resp. 1705 ), ostatné	628,34	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	68,01	628,34
D	99		Presun hmôt HSV	716,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				716,43
15	K	968011002	Presun hmôt pre budovy (601, 603, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kory výšky do 12 m	716,43	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	19,51	716,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV	44 266,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44 266,02
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti	110,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				110,61
85	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nospovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	35,17	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,86	35,17
86	M	263230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	71,96	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	1,53	71,96
87	K	968711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	3,48	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	35,92	3,48
D	712		Izolácie stiech	14 839,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				14 839,91
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	1 827,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,09	1 827,00	
17	M	26322202026	Hliníková parozábrana	3 477,60	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10,08	3 477,60	
85	K	712300841.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	136,82	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,04	0,48	136,82	
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spolu	2 016,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,72	2 016,00	
19	M	2632990650	Kovacia technika - vrst SK-RB Power	1 102,14	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	1,17	1 102,14	
20	M	26330007150	FA TRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m; 1,6 mm, a 2,05 mm šedá	3 729,45	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10,81	3 729,45	
21	K	712990040	Položenie geotextílie vodovorne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	306,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,51	306,00	
22	M	6936651400	Geotextília neškandá polypropylénová Taitatex PP 400	724,50	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	1,05	724,50	
23	K	968712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1 520,40	1 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1 344,30	1 520,40	
D	713		Izolácie tepelné	10 428,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 428,42
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvovrstvá kladenými voľne	543,17	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,14	2,08	543,17	
25	M	2637653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	6 805,57	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,36	25,55	6 805,57	
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	61,88	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	3,60	61,88	
27	M	2637650240	XPS hrúbka 50 mm	249,16	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	14,21	249,16	
28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	77,98	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	3,60	77,98	
29	M	26375007150	XPS hrúbka 100 mm	627,88	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	28,42	627,88	
30	K	968713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	2 062,78	1 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1 085,10	2 062,78	

D	764	Konštrukcie klampiarske	3 790,09					0,00					3 790,09				
			m2	4,54	1,61	7,30	m2	1,61	0,00	m2	1,61	0,00	0,00	m2	4,54	1,61	7,30
66	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732l	m	16,26	1,00	16,26	m	1,00	0,00	0,00	0,00	m	16,26	1,00	16,26	7,30
67	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° r/s 400 mm, -0,00320l	m	16,26	13,60	221,14	m	13,60	0,00	0,00	0,00	m	16,26	13,60	221,14	16,26
31	K	764323201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	16,26	28,42	462,11	m	28,42	0,00	0,00	0,00	m	16,26	28,42	462,11	13,60
32	K	764352227	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,26	1,21	19,67	m	1,21	0,00	0,00	0,00	m	16,26	1,21	19,67	28,42
68	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st., r/s 330 mm, -0,00330l	ks	2,00	10,15	20,30	ks	10,15	0,00	0,00	0,00	ks	2,00	10,15	20,30	1,21
33	K	764359212	Kotlík konický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,00	1,61	3,22	ks	1,61	0,00	0,00	0,00	ks	2,00	1,61	3,22	10,15
69	K	764359810.S	Demontáž kotlíka konického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110l	ks	2,00	27,41	1 525,91	m	27,41	0,00	0,00	0,00	m	55,67	27,41	1 525,91	1,61
34	K	7644103601	Oplechovanie parapetov z hliníkoveho Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	48,81	1,61	75,36	m	1,61	0,00	0,00	0,00	m	48,81	1,61	75,36	27,41
70	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov r/s od 100 do 330 mm, -0,00135l	m	4,56	45,68	208,30	m2	45,68	0,00	0,00	0,00	m2	4,56	45,68	208,30	1,61
35	K	764422398	Oplechovanie z hliníkoveho Al plechu	m2	52,22	12,99	678,34	m	12,99	0,00	0,00	0,00	m	52,22	12,99	678,34	45,68
36	K	764430500	Oplechovanie muriva a atiek z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	51,32	1,79	91,86	m	1,79	0,00	0,00	0,00	m	51,32	1,79	91,86	52,22
71	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r/s od 330 do 500 mm, -0,00230l	m	6,00	3,05	18,30	ks	3,05	0,00	0,00	0,00	ks	6,00	3,05	18,30	51,32
37	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,00	10,15	60,90	ks	10,15	0,00	0,00	0,00	ks	6,00	10,15	60,90	6,00
38	M	5534414720	Odkvapové systémy - koleno lisované	ks	6,00	11,17	154,15	m	11,17	0,00	0,00	0,00	m	13,80	11,17	154,15	3,05
39	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez kolien	m	14,90	1,00	14,90	m	1,00	0,00	0,00	0,00	m	14,90	1,00	14,90	10,15
72	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226l	m	0,15	1 386,06	212,07	t	1 386,06	0,00	0,00	0,00	t	0,15	1 386,06	212,07	11,17
40	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7 044,67					0,00	0,00	0,00					1,00
D	766	Konštrukcie stolárske					7 044,67										7 044,67
41	K	76621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami parapietupustnými, s variabilným dĺžkovým odporom	m	63,58	19,12	1 215,65	m	19,12	0,00	0,00	0,00	m	63,58	19,12	1 215,65	1,00
42	M	26323071310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	133,52	5,85	787,08	m	5,85	0,00	0,00	0,00	m	133,52	5,85	787,08	19,12
43	M	6114124230	Plastové okno 1150x1740 mm, izolácie trojsklo	ks	11,00	454,72	5 007,92	ks	454,72	0,00	0,00	0,00	ks	11,00	454,72	5 007,92	5,85
44	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,11	41,65	46,02	t	41,65	0,00	0,00	0,00	t	1,11	41,65	46,02	11,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					5 444,74										5 444,74
76	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,00	35,53	35,53	ks	35,53	0,00	0,00	0,00	ks	1,00	35,53	35,53	1,11
77	M	6113902680	Strešný výlez pre plochu strechy	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	ks	1 330,00	0,00	0,00	0,00	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	35,53
82	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100l	ks	6,00	3,62	21,72	ks	3,62	0,00	0,00	0,00	ks	6,00	3,62	21,72	1,00
83	K	767590200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,24	15,23	3,66	m2	15,23	0,00	0,00	0,00	m2	0,24	15,23	3,66	6,00
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	12,98	19,12	248,18	m	19,12	0,00	0,00	0,00	m	12,98	19,12	248,18	3,62
48	M	55341407D	Hliníkové jednostránkové dvere 630x2020 mm, zasklenie	ks	1,00	1 375,33	1 375,33	ks	1 375,33	0,00	0,00	0,00	ks	1,00	1 375,33	1 375,33	19,12
49	M	55341407D2	Hliníkové dvojitriónové dvere 1490x2150 mm, zasklenie	ks	1,00	2 425,65	2 425,65	ks	2 425,65	0,00	0,00	0,00	ks	1,00	2 425,65	2 425,65	1 375,33
50	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,08	53,23	4,47	t	53,23	0,00	0,00	0,00	t	0,08	53,23	4,47	2 425,65
D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení					2 607,58										2 607,58
51	K	769052021	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	6,00	91,35	548,10	ks	91,35	0,00	0,00	0,00	ks	6,00	91,35	548,10	0,08
52	M	4290078093	Rekuperáčna jednotka	ks	6,00	324,80	1 948,80	ks	324,80	0,00	0,00	0,00	ks	6,00	324,80	1 948,80	91,35
84	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,00368	ks	11,00	4,19	46,09	ks	4,19	0,00	0,00	0,00	ks	11,00	4,19	46,09	324,80

53	K	968769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekt) výšky nad 7 do 24 m	%	25,43	2,54	64,59	%	0,00	2,54	0,00	25,43	2,54	64,59
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				2 000,00		0,00		0,00			2 000,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				2 000,00		0,00		0,00			2 000,00
54	K	0006000011a	Zariadenie staveniska	eur	1,00	2 000,00	2 000,00	eur	0,00	2 000,00	0,00	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>SPOLU SO 01A - Stavebná časť</b>							<b>88 733,20</b>		<b>-990,92</b>		<b>0,00</b>		<b>87 742,28</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2			
				MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt:	SO 01 - OBJEKT 01																		
Časť:	SO 01B - Ústredné vykurovanie																		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 937,01		0,00		0,00		0,00		0,00		8 937,01		
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				628,00		0,00		0,00		0,00		0,00		628,00		
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	100,00	1,94	194,00	sub	1,94	0,00	0,00	sub	100,00	1,94	194,00	sub	194,00		
0	K	722290234d	Prepláchnutie a dezinfekcia vykurovacieho systému	sub	100,00	1,43	143,00	sub	1,43	0,00	0,00	sub	100,00	1,43	143,00	sub	143,00		
0	K	722290234d1	Vypustenie a napustenie ex. vykurovacieho systému	sub	150,00	1,94	291,00	sub	1,94	0,00	0,00	sub	150,00	1,94	291,00	sub	291,00		
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 828,13		0,00		0,00		0,00		0,00		4 828,13		
0	K	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem. 120 l	ks	1,00	402,15	402,15	ks	402,15	0,00	0,00	ks	1,00	402,15	402,15	ks	402,15		
0	M	4647161739	PLYNOVÝ KOTOL ecoTEC plus VU/INT 3763-5 230V, 500W	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	ks	2 625,00	0,00	0,00	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	ks	2 625,00		
			<i>Poznámka: Vid' vysvetlenie zo dňa 17.2.2023</i>																
0	K	731361101	Nerezový komin dvojpášťový DN125/80 mm, výšky 8 m	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90	sub.	1 740,90	0,00	0,00	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90	sub.	1 740,90		
0	K	968731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	47,68	1,26	60,08	%	1,26	0,00	0,00	%	47,68	1,26	60,08	%	60,08		
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				251,02		0,00		0,00		0,00		0,00		251,02		
0	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l vrátane poistného ventilu	sub.	1,00	165,90	165,90	sub.	165,90	0,00	0,00	sub.	1,00	165,90	165,90	sub.	165,90		
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub.	1,00	71,40	71,40	sub.	71,40	0,00	0,00	sub.	1,00	71,40	71,40	sub.	71,40		
0	K	968732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,37	5,78	13,72	%	5,78	0,00	0,00	%	2,37	5,78	13,72	%	13,72		
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 931,23		0,00		0,00		0,00		0,00		1 931,23		
0	K	733160006	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzňaním PN 20 D 25x2,8	m	5,00	18,90	94,50	m	18,90	0,00	0,00	m	5,00	18,90	94,50	m	94,50		
0	M	2660203080	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 25x2,8mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	5,00	9,98	49,90	m	9,98	0,00	0,00	m	5,00	9,98	49,90	m	49,90		
0	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzňaním PN 20 D 32x3,6	m	4,00	18,90	75,60	m	18,90	0,00	0,00	m	4,00	18,90	75,60	m	75,60		
0	M	2660203090	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 32x3,6mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	4,00	18,06	72,24	m	18,06	0,00	0,00	m	4,00	18,06	72,24	m	72,24		
0	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzňaním PN 20 D 40x4,5	m	7,00	21,00	147,00	m	21,00	0,00	0,00	m	7,00	21,00	147,00	m	147,00		
0	M	2660203100	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 40x4,5mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	7,00	20,27	141,89	m	20,27	0,00	0,00	m	7,00	20,27	141,89	m	141,89		
0	K	733160012ld	Slavebné úpravy	sub	1,00	386,93	386,93	sub	386,93	0,00	0,00	sub	1,00	386,93	386,93	sub	386,93		
0	K	733160012lda	Tepeľné izolácie	sub	1,00	176,93	176,93	sub	176,93	0,00	0,00	sub	1,00	176,93	176,93	sub	176,93		
0	K	733160012ldc	Výburaie otvoru do stropnej dosky 1 a 2 NP + obloženie komína sadrokartónom.	sub	1,00	786,24	786,24	sub	786,24	0,00	0,00	sub	1,00	786,24	786,24	sub	786,24		
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				1 298,63		0,00		0,00		0,00		0,00		1 298,63		
0	K	734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	2,00	2,94	5,88	ks	2,94	0,00	0,00	ks	2,00	2,94	5,88	ks	5,88		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	734240015	Montáž spätné klapky závitovej G 5/4	ks	1,00	7,56	7,56	ks	1,00	7,56	7,56	ks	1,00	7,56	7,56
0	M	5511971670	Vodorovná spätná klapka Člapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 /VAR	ks	1,00	26,57	26,57	ks	1,00	26,57	26,57	ks	1,00	26,57	26,57
0	K	734270015	Montáž posuváča závitového G 5/4	ks	4,00	17,64	70,56	ks	4,00	17,64	70,56	ks	4,00	17,64	70,56
0	K	734270015F	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	4,00	15,33	61,32	ks	4,00	15,33	61,32	ks	4,00	15,33	61,32
0	K	734270015U	Napojenie na ex. vykurovací rozvod	sub	1,00	719,57	719,57	sub	1,00	719,57	719,57	sub	1,00	719,57	719,57
0	K	734270015Z	Napojenie na ex. rozvod teplej a studenej vody	sub	1,00	310,38	310,38	sub	1,00	310,38	310,38	sub	1,00	310,38	310,38
0	K	734411111	Teploměr technický s ochranným puždrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,00	13,44	26,88	ks	2,00	13,44	26,88	ks	2,00	13,44	26,88
0	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,29	5,69	69,91	%	12,29	5,69	69,91	%	12,29	5,69	69,91
<b>SPOLU SO 01B - Ústredné vykurovanie</b>													<b>8 937,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 937,01</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Objekt: SO 02 - OBJEKT 02</b>															
<b>Časť: SO 02A - Stavebná časť</b>															
D	HSV		Práce a dodávky HSV			42 972,73	-1 147,86				0,00				41 824,87
D	1		Zemné práce			3 431,78	0,00				0,00				3 431,78
80	K	113106121.S	Rozoberanie diaľby z betónových alebo kamennin, diaľdic, dosiek alebo kvároviek, do 138000	m2	39,81	2,82	112,26	m2		2,82	112,26	m2	39,81	2,82	112,26
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 sudrých - ručným náradím	m3	37,76	81,43	3 074,80	m3		81,43	3 074,80	m3	37,76	81,43	3 074,80
2	K	132211119	Pripítkov za lepivosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,33	5,47	61,96	m3		5,47	61,96	m3	11,33	5,47	61,96
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,76	4,06	153,31	m3		4,06	153,31	m3	37,76	4,06	153,31
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,76	0,78	29,45	m3		0,78	29,45	m3	37,76	0,78	29,45
D	5		Komunikácie			338,99	-338,99				0,00				0,00
81	K	564231111	Podklad alebo podšyp zo širokopletku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	36,22	9,36	338,99	m2	-36,22	9,36	-338,99	m2		9,36	0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			30 247,41	0,00				0,00				30 247,41
75	K	612409991.S	Začistenie ometok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	77,38	5,58	431,78	m		5,58	431,78	m	77,38	5,58	431,78
6	K	622464232	Vontekšia ometka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	453,14	14,76	6 686,35	m2		14,76	6 686,35	m2	453,14	14,76	6 686,35
7	K	625250064	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - dosky z MW, srukovacie kotvy	m2	376,93	51,77	19 513,67	m2		51,77	19 513,67	m2	376,93	51,77	19 513,67
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	25,08	40,60	1 018,25	m2		40,60	1 018,25	m2	25,08	40,60	1 018,25
9	K	625251437	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), srukovacie kotvy	m2	51,14	50,75	2 595,36	m2		50,75	2 595,36	m2	51,14	50,75	2 595,36
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			8 160,71	-808,87				0,00				7 351,84
82	K	917461111	Osadenie chodník, obrubníka kamenného sjojatého do lôžka z betónu prostého C-12/15 s bočnou oporou	m	66,50	8,78	583,87	m	-66,50	8,78	-583,87	m		8,78	0,00
83	M	5921954660	Obrubník 100x20x5 cm,	ks	67,17	3,35	225,00	ks	-67,17	3,35	-225,00	ks		3,35	0,00
12	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	2,83	1 109,47	m2		2,83	1 109,47	m2	392,04	2,83	1 109,47
13	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	392,04	1,94	760,56	m2		1,94	760,56	m2	392,04	1,94	760,56
14	K	941942901	Pripítkov za prvý a každý ďalší i začaty výžer, použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 568,16	1,52	2 383,60	m2		1,52	2 383,60	m2	1 568,16	1,52	2 383,60
57	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	303,14	3,59	1 088,27	m2		3,59	1 088,27	m2	303,14	3,59	1 088,27

55	K	953923012.S	Montáž hnezdnej budky na budovy pre viáčto z drevoobetónu s 2 komorami	ks	2,00	10,15	20,30	ks	0,00	10,15	0,00	ks	2,00	10,15	20,30
56	M	591820001150.S	hniezdna budka pre vtaky dvojkomorová pre vrabce a sýkorky, drevobetón, štvrtir. 360x160x20 mm	ks	2,00	35,53	71,06	ks	0,00	35,53	0,00	ks	2,00	35,53	71,06
76	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	64,40	0,49	31,56	m	0,00	0,49	0,00	m	64,40	0,49	31,56
77	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	12,98	0,99	12,85	m	0,00	0,99	0,00	m	12,98	0,99	12,85
58	K	971036014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	40,00	3,05	122,00	cm	0,00	3,05	0,00	cm	40,00	3,05	122,00
59	K	978036131.S	Očistenie omietok šľachtiernych a pod., vonkajších brizolliových, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	303,14	0,83	251,61	m2	0,00	0,83	0,00	m2	303,14	0,83	251,61
60	K	978059631.S	Odseskanie a odbratie obkladov stien z obkladaciek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	33,99	6,04	205,30	m2	0,00	6,04	0,00	m2	33,99	6,04	205,30
61	K	97901111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,21	15,38	203,15	t	0,00	15,38	0,00	t	13,21	15,38	203,15
62	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,21	13,32	175,94	t	0,00	13,32	0,00	t	13,21	13,32	175,94
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,97	0,36	90,35	t	0,00	0,36	0,00	t	250,97	0,36	90,35
64	K	979082111.S	Vnútrosiavensková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	13,21	13,44	177,53	t	0,00	13,44	0,00	t	13,21	13,44	177,53
65	K	979082121.S	Vnútrosiavensková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,21	1,51	19,95	t	0,00	1,51	0,00	t	13,21	1,51	19,95
66	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,00	68,01	0,00	t	0,00	68,01	0,00	t	0,00	68,01	0,00
66a			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 01, resp. 1705), ostatné	t	9,24	68,01	628,34	t	0,00	68,01	0,00	t	9,24	68,01	628,34
D	99		Presun hmôt HSV				793,84		0,00		0,00				793,84
15	K	968011002	Presun hmôt pre budovy (601, 803, 812), zvislá kontr. z tehál, tvárníc, z kov. výšky do 12 m	t	40,69	19,51	793,84	t	0,00	19,51	0,00	t	40,69	19,51	793,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 241,22		0,00		0,00				44 241,22
D	711		Isolácie proti vode a vlhkosti				110,61		0,00		0,00				110,61
87	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na plochu zvyšnej	m2	40,90	0,86	35,17	m2	0,00	0,86	0,00	m2	40,90	0,86	35,17
88	M	263230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radárovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	47,04	1,53	71,86	m2	0,00	1,53	0,00	m2	47,04	1,53	71,86
89	K	968711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,10	35,92	3,48	t	0,00	35,92	0,00	t	0,10	35,92	3,48
D	712		Isolácie stiech				14 826,24		0,00		0,00				14 826,24
16	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	299,72	6,09	1 825,29	m2	0,00	6,09	0,00	m2	299,72	6,09	1 825,29
17	M	2632206026	Hliníková parozábrana	m2	344,68	10,08	3 474,35	m2	0,00	10,08	0,00	m2	344,68	10,08	3 474,35
67	K	712300841.S	Odstranenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	285,04	0,48	136,82	m2	0,00	0,48	0,00	m2	285,04	0,48	136,82
18	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	299,72	6,72	2 014,12	m2	0,00	6,72	0,00	m2	299,72	6,72	2 014,12
19	M	2632990650	Kovčiaci technika - vrst. SK-RB Power	ks	941,12	1,17	1 101,11	ks	0,00	1,17	0,00	ks	941,12	1,17	1 101,11
20	M	2633000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m, 1,6 mm a 2,05 mm, šedá	m2	344,68	10,81	3 725,97	m2	0,00	10,81	0,00	m2	344,68	10,81	3 725,97
21	K	712990040	Položenie geotextílie vodotomne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	599,43	0,51	305,71	m2	0,00	0,51	0,00	m2	599,43	0,51	305,71
22	M	6636651400	Geotextília neklaná polypropylénová Tatratex PP 400	m2	689,35	1,05	723,81	m2	0,00	1,05	0,00	m2	689,35	1,05	723,81
23	K	968712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,13	1 344,30	1 519,06	t	0,00	1 344,30	0,00	t	1,13	1 344,30	1 519,06
D	713		Isolácie tepelné				10 417,29		0,00		0,00				10 417,29
24	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvovrstvomá kladenými voľne	m2	261,10	2,08	543,09	m2	0,00	2,08	0,00	m2	261,10	2,08	543,09
25	M	2637653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	m2	266,32	25,55	6 804,53	m2	0,00	25,55	0,00	m2	266,32	25,55	6 804,53
26	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	17,19	3,60	61,88	m2	0,00	3,60	0,00	m2	17,19	3,60	61,88
27	M	2637650240	XPS hrúbka 50 mm	m2	17,53	14,21	249,16	m2	0,00	14,21	0,00	m2	17,53	14,21	249,16

28	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	21,42	3,60	77,11	0,00	0,00	m2	21,42	3,60	77,11
29	M	2837500150	XPS hrúbka 100 mm	m2	21,85	28,42	620,92	0,00	0,00	m2	21,85	28,42	620,92
30	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,90	1 085,10	2 060,60	0,00	0,00	t	1,90	1 085,10	2 060,60
	D	764	Konštrukcie klampiarске				3 790,09	0,00	0,00				3 790,09
68	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	4,54	1,61	7,30	0,00	0,00	m2	4,54	1,61	7,30
69	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° ríš 400 mm, -0,00320t	m	16,26	1,00	16,26	0,00	0,00	m	16,26	1,00	16,26
31	K	7643232201	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 220 mm	m	16,26	13,60	221,14	0,00	0,00	m	16,26	13,60	221,14
32	K	764352227	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, podokvapové polkruhov. r.š. 330 mm	m	16,26	28,42	462,11	0,00	0,00	m	16,26	28,42	462,11
70	K	764352810.S	Demontáž žrabov podokvapových polkruhových so sklonom do 30st., ríš 330 mm, -0,00330t	m	16,26	1,21	19,67	0,00	0,00	m	16,26	1,21	19,67
33	K	764359212	Koľkik koničky z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,00	10,15	20,30	0,00	0,00	ks	2,00	10,15	20,30
71	K	764359810.S	Demontáž koľkika koničkého, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	2,00	1,61	3,22	0,00	0,00	ks	2,00	1,61	3,22
34	K	7644103601	Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	55,67	27,41	1 525,91	0,00	0,00	m	55,67	27,41	1 525,91
72	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov ríš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	46,81	1,61	75,36	0,00	0,00	m	46,81	1,61	75,36
35	K	764422398	Oplechovanie z hlinikového Al plechu	m2	4,56	45,68	208,30	0,00	0,00	m2	4,56	45,68	208,30
36	K	764430500	Oplechovanie muriva a atik z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	52,22	12,99	678,34	0,00	0,00	m	52,22	12,99	678,34
73	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek ríš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	51,32	1,79	91,86	0,00	0,00	m	51,32	1,79	91,86
37	K	764454234	Montáž kruhových koľien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,00	3,05	18,30	0,00	0,00	ks	6,00	3,05	18,30
38	M	5534414720	Odkvapové systémy - kaleno lisované	ks	6,00	10,15	60,90	0,00	0,00	ks	6,00	10,15	60,90
39	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, bez koľien	m	13,80	11,17	154,15	0,00	0,00	m	13,80	11,17	154,15
74	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00228t	m	14,90	1,00	14,90	0,00	0,00	m	14,90	1,00	14,90
40	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,15	1 386,06	212,07	0,00	0,00	t	0,15	1 386,06	212,07
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 044,67	0,00	0,00				7 044,67
41	K	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami parapriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	63,58	19,12	1 215,65	0,00	0,00	m	63,58	19,12	1 215,65
42	M	2632301310	Tesniaca fólia pre okenné konštrukcie	m	133,52	5,85	781,08	0,00	0,00	m	133,52	5,85	781,08
43	M	6114124230	Plastové okno 1150x1740 mm, izolačné trojsklo	ks	11,00	454,72	5 007,92	0,00	0,00	ks	11,00	454,72	5 007,92
44	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,11	41,65	46,02	0,00	0,00	t	1,11	41,65	46,02
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 444,74	0,00	0,00				5 444,74
78	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,00	35,53	35,53	0,00	0,00	ks	1,00	35,53	35,53
79	M	6113902860	Strešný výlez pre plochú strechu	ks	1,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	ks	1,00	1 330,00	1 330,00
84	K	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	6,00	3,62	21,72	0,00	0,00	ks	6,00	3,62	21,72
85	K	767590200.B	Demontáž čistiacej rohože	m2	0,24	15,23	3,66	0,00	0,00	m2	0,24	15,23	3,66
47	K	767646520	Montáž dverí kovových - hlinikových, 1 m obvodu dverí	m	12,98	19,12	248,18	0,00	0,00	m	12,98	19,12	248,18
48	M	55341401D	Hlinikové jednokrídlové dvere 630x2020 mm, zasklenie	ks	1,00	1 375,33	1 375,33	0,00	0,00	ks	1,00	1 375,33	1 375,33
49	M	55341401D2	Hlinikové dvojkridlové dvere 1490x2150 mm, zasklenie	ks	1,00	2 425,85	2 425,85	0,00	0,00	ks	1,00	2 425,85	2 425,85
50	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,08	53,23	4,47	0,00	0,00	t	0,08	53,23	4,47
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				2 607,58	0,00	0,00				2 607,58

51	K	769052021	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	6,00	91,35	548,10	0,00	0,00	91,35	0,00	ks	6,00	91,35	548,10	
52	M	4290018093	Rekuperčná jednotka	ks	6,00	324,80	1 948,80	0,00	0,00	324,80	0,00	ks	6,00	324,80	1 948,80	
86	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038	ks	11,00	4,19	46,09	0,00	0,00	4,19	0,00	ks	11,00	4,19	46,09	
53	K	968769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekt) výšky nad 7 do 24 m	%	25,43	2,54	64,59	0,00	0,00	2,54	0,00	%	25,43	2,54	64,59	
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				2 000,00	0,00	0,00		0,00				2 000,00	
D	VRN06		Zariadenie staveniska				2 000,00	0,00	0,00		0,00				2 000,00	
54	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	eur	1,00	2 000,00	2 000,00	
<b>SPOLU SO 02A - Stavebná časť</b>													<b>89 213,95</b>	<b>-1 147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>88 066,09</b>

REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2				ODPOČTY				NAVIAČ PRÁCE				REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: SO 02 - OBJEKT 02															
Časť: SO 02B - Ústredné vykurovanie															
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 937,01				0,00				8 937,01
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				628,00				0,00				628,00
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	sub	100,00	1,94	194,00	0,00	0,00	1,94	0,00	sub	100,00	1,94	194,00
0	K	722290234d	Prepláchnutie a dezinfekcia vykurovacieho systému	sub	100,00	1,43	143,00	0,00	0,00	1,43	0,00	sub	100,00	1,43	143,00
0	K	722290234e1	Vypustenie a napustenie ex. vykurovacieho systému	sub	150,00	1,94	291,00	0,00	0,00	1,94	0,00	sub	150,00	1,94	291,00
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				4 828,13				0,00				4 828,13
0	K	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,00	402,15	402,15	0,00	0,00	402,15	0,00	ks	1,00	402,15	402,15
0	M	4847161739	PLYNOVÝ KOTOL ecoTEC plus VU/INT 3763-5 230V, 500W	ks	1,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	ks	1,00	2 625,00	2 625,00
			Poznámka: Vid' vysvetlenie zo dňa 17.2.2023												
0	K	731361101	Nerezový komín dvojitý DN125/80 mm, výšky 8 m	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90	0,00	0,00	1 740,90	0,00	sub.	1,00	1 740,90	1 740,90
0	K	968731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	47,68	1,26	60,08	0,00	0,00	1,26	0,00	%	47,68	1,26	60,08
D	732		Ústredné kúrenie, strojovne				251,02				0,00				251,02
0	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expansomat I bez poistného ventilu objemu 25 l vrátane poistného ventilu	sub.	1,00	165,90	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	sub.	1,00	165,90	165,90
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub.	1,00	71,40	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	sub.	1,00	71,40	71,40
0	K	968732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,37	5,78	13,72	0,00	0,00	5,78	0,00	%	2,37	5,78	13,72
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				1 931,23				0,00				1 931,23
0	K	733160006	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzovaním PN 20 D 25x2,8	m	5,00	18,90	94,50	0,00	0,00	18,90	0,00	m	5,00	18,90	94,50
0	M	2660035080	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplošová UNIBETA D 25x2,8mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	5,00	9,98	49,90	0,00	0,00	9,98	0,00	m	5,00	9,98	49,90
0	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzovaním PN 20 D 32x3,6	m	4,00	18,90	75,60	0,00	0,00	18,90	0,00	m	4,00	18,90	75,60
0	M	2660035090	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplošová UNIBETA D 32x3,6mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	4,00	18,06	72,24	0,00	0,00	18,06	0,00	m	4,00	18,06	72,24
0	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zväzovaním PN 20 D 40x4,5	m	7,00	21,00	147,00	0,00	0,00	21,00	0,00	m	7,00	21,00	147,00
0	M	2660035100	PP-R RCT rúra INSTAPLAST celoplošová UNIBETA D 40x4,5mm/4m, S2,5 (PN20) - systém pre rozvod vody, kúrenia	m	7,00	20,27	141,89	0,00	0,00	20,27	0,00	m	7,00	20,27	141,89
0	K	733160012ld	Stavebné úpravy	sub	1,00	386,93	386,93	0,00	0,00	386,93	0,00	sub	1,00	386,93	386,93



Objekt:	SO 03- OBJEKT 03														
Časť:	SO 03A - Stavebná časť														
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	7331600121da	Tepléné izolácie	sub	1,00	176,93	176,93	sub	1,00	176,93	176,93	sub	1,00	176,93	176,93
0	K	7331600121dc	Vybrané otvoru do stropnej dosky 1 a 2 NP + obloženie komína sadrokartónom.	sub	1,00	786,24	786,24	sub	1,00	786,24	786,24	sub	1,00	786,24	786,24
D	734		Ústredné kúrenie, armatúra.				1 298,63				0,00				1 298,63
0	K	734211122	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	ks	2,00	2,94	5,88	ks	2,00	2,94	5,88	ks	2,00	2,94	5,88
0	K	734240015	Montáž spätné klapky závitovej G 5/4	ks	1,00	7,56	7,56	ks	1,00	7,56	7,56	ks	1,00	7,56	7,56
0	M	5511871670	Vodovodná spätná klapka Clapet, 5/4", mlákké tesnenie, mosadz OT 58 IVA R	ks	1,00	26,57	26,57	ks	1,00	26,57	26,57	ks	1,00	26,57	26,57
0	K	734270015	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	4,00	17,64	70,56	ks	4,00	17,64	70,56	ks	4,00	17,64	70,56
0	K	734270015F	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	4,00	15,33	61,32	ks	4,00	15,33	61,32	ks	4,00	15,33	61,32
0	K	734270015U	Napojenie na ex. vykurovací rozvod	sub	1,00	719,57	719,57	sub	1,00	719,57	719,57	sub	1,00	719,57	719,57
0	K	734270015Z	Napojenie na ex. rozvody teplej a studenej vody	sub	1,00	310,38	310,38	sub	1,00	310,38	310,38	sub	1,00	310,38	310,38
0	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,00	13,44	26,88	ks	2,00	13,44	26,88	ks	2,00	13,44	26,88
0	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,29	5,69	69,91	%	12,29	5,69	69,91	%	12,29	5,69	69,91
						8 937,01				0,00				8 937,01	

		REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2		NAVIAC PRÁČE		ODPOČTY		REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	1		Zemné práce				31 243,93				-602,32				30 641,61
90	K	113106121.S	Rozoberanie diaľby, z betónových alebo kameňin, diaľždic, dosiek alebo tvaroviek...0139001	m2	12,07	2,82	34,04	m2	12,07	2,82	34,04	m2	12,07	2,82	34,04
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,72	81,43	1 605,47	m3	19,72	81,43	1 605,47	m3	19,72	81,43	1 605,47
2	K	132211119	Pripítkoz za lepiťosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,92	5,47	32,36	m3	5,92	5,47	32,36	m3	5,92	5,47	32,36
3	K	162501102	Vodovodné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,72	4,06	80,05	m3	19,72	4,06	80,05	m3	19,72	4,06	80,05
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,72	0,78	15,38	m3	19,72	0,78	15,38	m3	19,72	0,78	15,38
D	5		Komunikácie				112,98				-112,98				0,00
91	K	564231111	Podklad alebo podpýp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,07	9,36	112,98	m2	-12,07	9,36	-112,98	m2	0,00	9,36	0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				23 322,57				0,00				23 322,57
86	K	612409991.S	Zčistenie omietok (s dodaním tmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	222,02	5,58	1 238,87	m	222,02	5,58	1 238,87	m	222,02	5,58	1 238,87
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	340,44	14,76	5 024,89	m2	340,44	14,76	5 024,89	m2	340,44	14,76	5 024,89
7	K	625250068	Kontaktný zateplovací systém ostien hr. 30 mm - MW	m2	32,12	40,60	1 304,07	m2	32,12	40,60	1 304,07	m2	32,12	40,60	1 304,07
8	K	625250064	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm EPS, skrukovacie kotvy	m2	197,61	49,74	9 829,12	m2	197,61	49,74	9 829,12	m2	197,61	49,74	9 829,12
9	K	625250115	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm požiarna MW, skrukovacie kotvy	m2	20,13	65,98	1 328,18	m2	20,13	65,98	1 328,18	m2	20,13	65,98	1 328,18
10	K	625251437	Kontaktný zateplovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrukovacie kotvy	m2	90,59	50,75	4 597,44	m2	90,59	50,75	4 597,44	m2	90,59	50,75	4 597,44
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 647,66				-489,34				5 158,32
93	K	917461111	Osadenie chodník, obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C.12/15 s bočnou oporou	m	40,23	8,78	353,22	m	-40,23	8,78	-353,22	m	0,00	8,78	0,00

94	M	5921954660	Otváranie 100x20x5 cm.	3,35	136,12	-40,63	3,35	-136,12	Ks	0,00	0,00	Ks	0,00	3,35	0,00
13	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m.	2,83	757,07		2,83	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	267,52	2,83
14	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m.	1,94	518,98		1,94	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	267,52	1,94
15	K	941942901	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m.	1,52	1 626,50		1,52	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	1 070,07	1,52
67	K	952903011.S	Cistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	3,59	893,58		3,59	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	246,12	3,59
87	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,05500t	5,08	5,00		5,08	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	0,98	5,08
88	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	0,49	81,01		0,49	0,00	m	0,00	0,00	m	0,00	165,32	0,49
89	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	0,99	56,13		0,99	0,00	m	0,00	0,00	m	0,00	56,70	0,99
68	K	971030014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo lehlivé -0,00028t	3,05	122,00		3,05	0,00	cm	0,00	0,00	cm	0,00	40,00	3,05
92	K	976072221.S	Výburanie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., - 0,01400t	1,94	3,88		1,94	0,00	ks	0,00	0,00	ks	0,00	2,00	1,94
69	K	978036131.S	Očistenie omietok šľachtitých a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 20 %, -0,1000t	0,83	204,28		0,83	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	246,12	0,83
70	K	978059631.S	Odstekanie a odbratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , -0,08900t	6,04	221,00		6,04	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	36,59	6,04
71	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	15,38	88,11		15,38	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	5,73	15,38
72	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	13,32	76,31		13,32	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	5,73	13,32
73	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,36	39,19		0,36	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	108,85	0,36
74	K	979082111.S	Vnútrosiavenská doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	13,44	77,00		13,44	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	5,73	13,44
75	K	979082121.S	Vnútrosiavenská doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	1,51	8,65		1,51	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	5,73	1,51
76	K	979086121.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17 09), ostatné	68,01	0,00		68,01	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	0,00	68,01
78a			Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolicí (17 01 resp. 1705), ostatné	68,01	389,63		68,01	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	5,73	68,01
D	99		Presun hmôt HSV		393,42			0,00		0,00	0,00		0,00		393,42
16	K	98011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá kontr. z tehná, tvárnica, z tevu výšky do 12 m	19,51	393,42		19,51	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	20,17	19,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV		84 810,28			0,00		0,00	0,00		0,00		84 810,28
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti		163,83			0,00		0,00	0,00		0,00		163,83
95	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na plochu zvislej	0,86	52,09		0,86	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	60,57	0,86
96	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radionovou ochranou, pre spodnú stavbu	1,53	106,57		1,53	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	69,66	1,53
97	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	35,92	5,17		35,92	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	0,14	35,92
D	712		Izolácie stiech		24 866,21			0,00		0,00	0,00		0,00		24 866,21
17	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	6,09	3 062,60		6,09	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	502,89	6,09
18	M	2832208026	Hliniková parozábrana	10,08	5 629,51		10,08	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	578,32	10,08
77	K	712300841.S	Odstranenie povlakovéj krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	0,48	217,90		0,48	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	453,95	0,48
19	K	712370070	Zhotovenie povlakovéj krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upravenou prikovitím so zvaritím spoju	6,72	3 379,42		6,72	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	502,89	6,72
20	M	2832980850	Kovacia technika - vrst. SK-RB Power	1,17	1 847,52		1,17	0,00	ks	0,00	0,00	ks	0,00	1 579,08	1,17
21	M	2833000150	FATRAFOL-S z mPVC 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m, 1,6 mm a 2,05 mm, šedá	10,81	6 251,68		10,81	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	578,32	10,81
22	K	712960040	Položenie geotextílie vodotierne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	0,51	512,95		0,51	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	1 005,79	0,51
23	M	6936651400	Geotextília neklaná polypropylénová Tatratex PP 400	1,05	1 214,49		1,05	0,00	m2	0,00	0,00	m2	0,00	1 156,66	1,05
24	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,90	1 344,30		1,90	0,00	t	0,00	0,00	t	0,00	1,90	1 344,30

D	713	Isolácie tepelné	20 217,35	0,00	0,00	20 217,35	0,00	0,00	20 217,35
25	K	713142250	Montáž tepelné izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojtvrstová kladenými voľne	889,24	2,08	m2	0,00	m2	427,52
26	M	2637653449	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 250 mm	11 141,59	25,55	m2	0,00	m2	436,07
27	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	424,15	3,60	m2	0,00	m2	117,82
28	M	2637650240	XPS hrúbka 50 mm	1 707,69	14,21	m2	0,00	m2	120,18
29	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	192,85	3,60	m2	0,00	m2	53,57
30	M	2637500150	XPS hrúbka 100 mm	1 552,80	28,42	m2	0,00	m2	54,64
31	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	4 308,93	1 085,10	t	0,00	t	3,97
				5 742,35			0,00		17,03
				36,55	1,00	m	0,00	m	36,55
				497,08	13,60	m	0,00	m	36,55
				289,41	13,60	m	0,00	m	21,28
				1 038,75	28,42	m	0,00	m	36,55
				44,23	1,21	m	0,00	m	36,55
				20,30	10,15	ks	0,00	ks	2,00
				3,22	1,61	ks	0,00	ks	2,00
				1 104,90	27,41	m	0,00	m	40,31
				63,50	1,61	m	0,00	m	39,44
				1 181,28	45,68	m2	0,00	m2	25,86
				802,78	12,99	m	0,00	m	61,80
				109,89	1,79	m	0,00	m	61,39
				18,30	3,05	ks	0,00	ks	6,00
				60,80	10,15	ks	0,00	ks	6,00
				84,89	11,17	m	0,00	m	7,60
				8,40	1,00	m	0,00	m	8,40
				10,97	15,23	m2	0,00	m2	0,72
				339,58	1 386,06	t	0,00	t	0,25
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,64	ks	0,00	ks	8,00
				2 127,44	265,93	ks	0,00	ks	2,00
				1 231,30	615,65	ks	0,00	ks	1,00
				315,87	315,87	ks	0,00	ks	1,00
				320,74	160,37	ks	0,00	ks	2,00
				20 435,05			0,00		164,54
				3 146,00	19,12	m	0,00	m	172,77
				1 010,69	5,85	m	0,00	m	23,00
				8 777,72	381,				

50	M	55341401D6	Oceleové dvojkřídlové vrátka s vetracími štítnami 2070x2070 mm	ks	2,00	1 680,84	3 361,68	1 680,84	0,00	ks	2,00	1 680,84	3 361,68
51	K	988786103	Presun hmôt pre konštrukcie stlaárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,45	41,65	143,61	41,65	0,00	t	3,45	41,65	143,61
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				12 986,50		0,00				12 986,50
52	K	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	48,36	19,12	924,64	19,12	0,00	m	48,36	19,12	924,64
53	M	55341401D1	Hliníkové jednokřídlové dvere 940x2010 mm, zasklenie	ks	1,00	1 404,21	1 404,21	1 404,21	0,00	ks	1,00	1 404,21	1 404,21
54	M	55341401D2	Hliníkové jednokřídlové dvere 840x2010 mm, zasklenie	ks	1,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	ks	1,00	1 364,00	1 364,00
55	M	55341401D3	Hliníkové dvojkřídlové dvere 1350x2060 mm	ks	1,00	2 262,81	2 262,81	2 262,81	0,00	ks	1,00	2 262,81	2 262,81
56	M	55341401D4	Hliníkové jednokřídlové dvere 870x2100 mm, zasklenie	ks	1,00	1 399,17	1 399,17	1 399,17	0,00	ks	1,00	1 399,17	1 399,17
57	M	55341401D5	Hliníkové jednokřídlové dvere 950x2100 mm, zasklenie	ks	1,00	1 422,78	1 422,78	1 422,78	0,00	ks	1,00	1 422,78	1 422,78
58	M	55341401D7	Hliníkové jednokřídlové dvere 980x2100 mm, zasklenie	ks	1,00	1 441,70	1 441,70	1 441,70	0,00	ks	1,00	1 441,70	1 441,70
59	M	55341401D8	Hliníkové jednokřídlové dvere 840x2100 mm, zasklenie	ks	2,00	1 381,25	2 762,50	1 381,25	0,00	ks	2,00	1 381,25	2 762,50
60	K	988787103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,28	53,23	14,69	53,23	0,00	t	0,28	53,23	14,69
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				388,99		0,00				388,99
61	K	769036000	Montáž protiažadovej žalúzie do prierezu 0,100 m2	ks	8,00	15,23	121,84	15,23	0,00	ks	8,00	15,23	121,84
62	M	4290040340	Protiažadová žalúzia AL 200x200	ks	8,00	25,38	203,04	25,38	0,00	ks	8,00	25,38	203,04
98	K	769083320.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm, -0,0038	ks	13,00	4,19	54,47	4,19	0,00	ks	13,00	4,19	54,47
63	K	988789203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,79	2,54	9,64	2,54	0,00	%	3,79	2,54	9,64
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				2 000,00		0,00				2 000,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				2 000,00		0,00				2 000,00
66	K	000600011a	Zariadenie staveniska	eur	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	eur	1,00	2 000,00	2 000,00
							118 054,21		-602,32				117 451,89
									0,00				

				REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2				ODPOČTY				NAVIAČ PRÁCE				REALIZAČNÉ MNOŽSTVÁ PODĽA NP č. 2			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: SO 03- OBJEKT 03																			
Časť: FV - Fotovoltaika																			
D	21-M		Fotovoltaika				15 042,60				0,00								15 042,60
115	M	M001	Invertor Solax X3-10.0T	ks	1,00	1 880,00	1 880,00	ks		1 880,00	0,00	ks	1,00	1 880,00	1 880,00	ks	1,00	1 880,00	1 880,00
116	M	M002	Smart Dongle WLAN solax monitoring	ks	1,00	241,50	241,50	ks		241,50	0,00	ks	1,00	241,50	241,50	ks	1,00	241,50	241,50
117	M	M003	Smart Power Sensor	ks	1,00	346,50	346,50	ks		346,50	0,00	ks	1,00	346,50	346,50	ks	1,00	346,50	346,50
118	M	M004	FV panel 345W Viessmann	ks	29,00	189,00	5 481,00	ks		189,00	0,00	ks	29,00	189,00	5 481,00	ks	29,00	189,00	5 481,00
119	M	M005	Konštrukcie pod FV panely	ks	29,00	53,55	1 552,95	ks		53,55	0,00	ks	29,00	53,55	1 552,95	ks	29,00	53,55	1 552,95
120	M	M006	Kabeláž DC, AC, komunik.	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00	kpl		1 260,00	0,00	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00	kpl	1,00	1 260,00	1 260,00
121	M	M007	Rozvádzač RDAC	ks	1,00	472,50	472,50	ks		472,50	0,00	ks	1,00	472,50	472,50	ks	1,00	472,50	472,50
122	M	M008	Rozvádzače MX	ks	8,00	48,30	386,40	ks		48,30	0,00	ks	8,00	48,30	386,40	ks	8,00	48,30	386,40
123	M	M009	Káblové trasy	kpl	1,00	210,00	210,00	kpl		210,00	0,00	kpl	1,00	210,00	210,00	kpl	1,00	210,00	210,00

125	K	M011	Montáž komplet (NK,FVP,RDAC,MX,Kabeliáž)	kpl	1,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1,00	1 575,00	1 575,00
126	M	M012	Monitoring materiál	kpl	1,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	1,00	315,00	315,00
127	M	M013	Projekt, revízia, administratíva u disribúcie ZSD	kpl	1,00	703,50	703,50	0,00	0,00	703,50	1,00	703,50	703,50
127a	M	M013	Projekt statiky FVE, výpočet vztlakových a ťažových síl	kpl	1,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	1,00	540,00	540,00
128	K	M014	Dopravné náklady	kpl	1,00	68,25	68,25	0,00	0,00	68,25	1,00	68,25	68,25
<b>SPOLU FV - Fotovoltaika</b>										<b>15 042,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 042,60</b>

## NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY Č. 2

CENA SPOLU V EUR BEZ DPH	CENA ZA DIELO	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÉ CENA ZA DIELO
DPH 20%	328 917,98	-2 741,10	0,00	326 176,88
CENA SPOLU V EUR S DPH	65 783,60	-548,22	0,00	65 235,38
	394 701,58	-3 289,32	0,00	391 412,26

Vyjadrenie k nutnosti položiek naviac prác a odpočtov:

- SO 01A - Stavebná časť, položka č. 79, 80, 81 : Nerrealizované práce.  
SO 02A - Stavebná časť, položka č. 81, 82, 83 : Nerrealizované práce.  
SO 03A - Stavebná časť, položka č. 91, 93, 94 : Nerrealizované práce.

27. 06. 2023

Dňa : .....

V **SEVICI** .....

Zástupca zohoviteľa :

Podpis

**Marián Heccegh**  
člen predstavenstva

**Benedikt Lučan**  
predseda predstavenstva



06. 07. 2023

Dňa : .....

V **MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN** .....

**ANTON EMRICH**

STAROSTA

Zástupca objednávateľa :

Podpis

